

## Lucrări de reparații învelitoare la Căminul Cultural Jigodin

I.D.: 29169500

Documente participare:

- 6-ADV1020672.zip

---

|                                  |          |                   |                |
|----------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| Data publicarii                  | 26.06.18 | Coduri CPV        | 45453000-7     |
| Termenul limita pentru depunere: | 02.07.18 | Pretul estimativ: | 109.000,00 RON |

---

Descriere: Lucrările de eradicare vor fi elaborate conform Caietului de sarcini, și constau din: Lucrări de desfacere / demolare: desfacerea învelitoarei din tablă tip țiglă metalică în zona în care ( deasupra Sălii de festivitate ) se observă infiltrațiile; desfacerea învelitoarei din țiglă degradată; desfacerea șipcilor din cherestea de rășinoase; desfacerea scândurilor de rășinoase cu rol de protecție a termoizolației în pod; - desfacerea se va efectua astfel încât acesta să se poată refolosii la protecția stratului de termoizolație noi; demontarea lămpilor de tavan în Sala de festivitate, aceștia urmând a se monta la loc după montarea tavanului nou din gipscarton; desfacerea tavanului din gipscarton montat pe suport metalic în Sala de festivitate, fără a afecta suportul metalic, pe suportul metalic existent montându-se tavanul nou; - desfacerea tavanului se va executa cu grijă, cu respectarea cerințelor legale privind protecția muncii și PSI conform normelor în vigoare pentru a nu afecta instalația electrică și suportul metalic și de a evita electrocutarea ; desfacerea parchetului laminat în zona în care este umflat sau prezintă urme de mușegai; Lucrări noi: montarea șipcilor verticale, orizontale ( caroiaj de șipci ) și a foliei anticondens sub învelitoare; montare învelitoare din tablă tip țiglă metalică; - învelitoare din tablă va fi identică ( ca tip și culoare ) cu învelitoare demontată, fapt pentru care vizitarea amplasamentului înaintea depunerii ofertelor este obligatorie. Lipsa dovezii vizitei amplasamentului presupune excluderea ofertei din competiție; montare învelitoare ceramică tip țigle solzi; - învelitoare ceramică va fi identică ( ca tip și culoare ) cu învelitoare demontată, fapt pentru care vizitarea amplasamentului înaintea depunerii ofertelor este obligatorie. Lipsa dovezii vizitei amplasamentului presupune excluderea ofertei din competiție; montare tavan gipscarton antifoc dublu pe schelet metalic existent; montare strat termoizolant nou din vată minerală peste tavan în sac de folie anticondens; montare scânduri rășinoase recuperate cu rol de protecție a termoizolației în pod; zugraveli lavabile interioare albe; montare pardoseli din parchet laminat; montarea lămpilor de tavan; Materialele folosite vor fi identice ca tip și culoare cu cele înlocuite. Punerea în operă, montarea și depozitarea materialelor se va face conform instrucțiunilor elaborate de către producător.

---