

Lucrari de constructii - reparatii curente acoperis, la sediul Postului de Politie COZMESTI, cu nr. de cadastru 22-57, aflat în administrarea Inspectoratului de Politie Judetean Iasi

I.D.: 10035141

Data publicarii	09.11.15	Coduri CPV	45261910-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.11.15	Pretul estimativ:	36.290,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Lucrarile de reparatii curente la acoperis sediu administrativ Post Politie Cozmeti, va cuprinde urmatoarele faze de lucrari: - desfacerea învelitorii existente din tigla ceramica profilata; depozitarea si transportul resturilor de materiale rezultate din tigla ce nu mai pot fi utilizate, la depozit amenajat pentru resturi de constructii sau moloz; - desfacerea asterialei si a tigrilor existente a arpantei; - desfacerea elementelor de arpanta ce sunt afectate din cauza infiltratiilor de apa pluviala respectiv, a capriorilor circulari existenti; - desfacerea parziala si înlocuirea elementelor de cosoroabe, ce face parte din structura acoperisului, precum si desfacerea si înlocuirea parziala a grinzilor peste planseul parter al constructiei; - desfacerea elementelor din scânduri ce compun intradosul din lemn a streașinei, ce sunt afectate de infiltratii de apa pluviala; - montarea elementelor de capriori noi ale arpantei în locul celor afectate de infiltratii; - revizuirea si reparatii la tencuiala coșurilor de fum; - curățarea elementelor structurii arpantei (capriori, popi, cosoroabe, pane etc.) de coaja existenta; - ignifugarea elementelor structurii arpantei cu soluție ignifuga împotriva daunatorilor de lemn si a incendiilor; - montarea asterialei din scânduri la arpanta; - montarea sistemului de preluare ape pluviale respectiv: - pazie de capat din tabla, sub jgheab; - montare orș streașina, din tabla; - cârlige pt. jgheaburi; - jgheaburi; - burlane fixate pe pereții fațadelor cu coliere, coturi etc; - montare opritoare zapada. - fixarea foliei anticondens si a tigrilor în direcția pantei de scurgere a apei pluviale; - fixarea tigrilor pe direcția perpendiculara cu panta de scurgere - montarea tablei odulata tip lindab; - montarea iluminatoarelor tip fereastra pentru acces pe acoperis; - montarea orșurilor de labla lisa la cele 4 coșuri de fum; - montarea scândurilor intradosului de streașina în locul celor degradate; - curățarea si vopsirea cu bai a intradosului de streașina din lemn a acoperisului; - reparatii si vopsitorii coșuri de fum.. Cantitățile de lucrari, sunt prevazute în Anexele nr.1 si 2, la prezentul caiet de sarcini. Observație: Arhitectura acoperisurilor nu va fi modificata, lucrarile de reparatii curente vor fi executate fara schimbarea formei si aspectului inițial al acoperisurilor.