
INSTALAREA DE PRESURIZARE LA CASA SCARII ILA SECȚIA DE ISTORIE ARHEOLOGIE

I.D.: 27403791

Data publicării	13.04.18	Coduri CPV	45331210-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	38.655,00 RON
-------------------	---------------

Descriere: Lucrari de instalare de echipamente de ventilatie pentru presurizare presupun urmatoarele categorii de lucrari: - Montare ventilator introducere aer pentru presurizare casa scarii montat la exterior; - Montare grile rectangulare gravitationale cu lamele mobile normal inchise pentru introducere aer din exterior pentru presurizare casa scarii; - Montare tablou electric alimentare si comanda presurizare. - Montare intrerupatoare cu revenire pentru actionare presurizare. Lucrari de instalatii de ventilatie presupun urmatoarele categorii de lucrari: - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie; - Montarea pieselor speciale la canalele de ventilatie; - Izolarea cu vata minerala a tubulaturii montata la exterior; - Protectia cu tabla a tubulaturii montata la exterior; - Inlocuire geamuri ochiuri tamplarie lemn stratificat cu panel pvc cu doua fete si; spuma poliuretana si etansari spatiul liber intre tubulatura si panel pvc. - Executarea legaturilor electrice la tabloul general si de acesta la componentele sistemului. Reglarea instalatiei de ventilare
