

---

## **Execuție lucrări pentru obiectivul „EXTINDERE SEDIU BIROURI - SUPRAETAJARE CORP PARTER ( SERVICE AMBULANȚĂ )” LA SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN**

I.D.: 84772414

Documente participare:

- Caiet de sarcini.PDF
- Criteriul de atribuire si factorii de evaluare.pdf
- draft Contract SAJ lucrari\_.pdf
- Vol 3 parte 1.zip
- Vol 3 parte 2.zip
- Vol 4 pare 2.zip
- Vol 4 parte 3 .zip
- Vol 4 parte 1.zip
- Vol 1.zip
- Vol 2 parte 1.zip
- vOL 2 parte 2.zip
- Vol 2 parte 3.zip
- Lista cantitati lucrari .pdf
- Modalitate constituire Gp si GBE.docx
- Formulare SAJ .doc
- FisaDate\_DF1185112.pdf
- DUAE\_CERERE\_228439.xml
- Lista F4 si lista cantitati.zip
- EN1047807.docx

---

Data publicarii	19.07.23	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	04.08.23	Pretul estimativ:	4.209.120,00 RON - 4.209.120,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Obiectul contractului îl reprezintă Execuția de lucrări pentru obiectivul „Extindere sediu birouri – supraetajare Corp parter ( service ambulanță)” la Serviciul de Ambulanță Județean. Execuția de lucrări prevede realizarea etajării a unei aripi din corpul de clădire al Serviciului de Ambulanță Județean. La cererea beneficiarului se propun modificări doar prin supraetajarea service-ului, iar restul clădirii nu va suferi nicio modificare, va avea următoarele caracteristici tehnice: S teren = 4277.00 m<sup>2</sup> S construită = 761.05 m<sup>2</sup> S desfășurată existentă = 1017.75 m<sup>2</sup> S desfășurată propusă = 1506.40 m<sup>2</sup> Regim de înălțime propus : P+1E POT propus: 29.08 % CUT propus: 0.463 Clasa de importanță I - conf. Normativ P100/92 Categoria de importanță a clădirii Categoria de importanță: “C” - conf. HGR 76/97 - construcție de importanță normală Gradul de rezistență la foc Gradul II. De rezistență la foc Infrastructura / Suprastructura: Structura de rezistență a construcției propuse este zidărie confinată. Se vor lua măsuri de consolidare structurală, la nivelul pereților, la stalpi și grinzi și la nivelul planșeelor, dacă situația o va impune. Fundațiile sunt de beton armat și continue, se vor păstra în forma actuală Acoperiș tip șarpantă din lemn cu înveliș tigla metalică gri. Principalele modificări propuse și destinații ale încăperilor noi prin soluția propusă care vizează extinderea pe verticală. • Refacerea corpului clădirei propuse prin sistem termoizolant conform expertizei tehnice. • Schimbarea tamplăriei interioare și exterioare • Lucrări de demolare • Lucrări de refacere a structurii de rezistență prin cămășuirea elementelor portante menționate în expertiza tehnică. • Corpul de clădire se va etaja și compartimenta conform cerințelor beneficiarului • Se va monta o scară exterioară metalică suplimentară. • Se vor reface finisajele interioare. • Se vor reface instalațiile termice, sanitare și electrice. • Instalații de avertizare, iluminat etc. în caz de incendiu. • Orice lucrări suplimentare necesare la realizarea obiectivelor și aplicarea normelor în vigoare în momentul realizării investiției. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare în a 4-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, în măsura în care aceste solicitări vor fi adresate în termenul prevăzut la secțiunea I din Fișa de Date, respectiv 8 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---