

REABILITARE CAMERE CAMINE-COMPLEXUL STUDENTESC OBSERVATOR

I.D.: 28329644

Documente participare:

- 6-ADV1012285.zip

Data publicarii	22.05.18	Coduri CPV	45262690-4
Termenul limita pentru depunere:	31.05.18	Pretul estimativ:	76.470,00 RON

Descriere: Camera : - reparatii de tencuieli locale la peretii care au fost afectati de umezeala - reparatii de glet la pereti si tavane - zugraveli lavabile in camera si tavan baie - desfacera parchetului existent - refacere sapa de egalizare, executat sapa autonivelanta, motat pardoseli din parchet laminat 12,5 mm clasa de traffic AC5-23 si pervaz pentru parchet - demontarea si remontarea corpurilor de iluminat - demontarea prizelor si a intreruptoarelor si inlocuirea acestora cu altele noi - demontarea si remontarea radiatorului Baie : - demontarea tuturor obiectelor sanitare si inlocuirea acestora cu altele noi - desfacerea stratificatiei existente a pardoselii si refacerea acesteia cu urmatoarea stratificatie : gresie antiderapanta (adezivul de montare si chitul de rost vor fi materiale hidroizolante), sapa autonivelanta, hidroizolatie pensulabila, sapa mortar de ciment, folie PE, polistiren extrudat, hidroizolatie pensulabila - refacere instalatie de canalizare in sapa pentru cadita de dus si lavoar, prin sifonul de pardoseala - peretii din stuc, ai baii se vor placa, prin lipire cu adeziv, la interior cu placi de gips carton rezistent la umezeala dupa care se va aplica hidroizolatie pensulabila perimetral h=0.40m iar in zona caditei, pe 2 laturi, la h=2.10m. Imbinarile (perete-perete sau perete-pardoseala) se vor etansa cu banda flexibila de etansare. Dupa placarea cu gips carton a peretilor se va monta faianta la h=2.10m (adezivul de montare si chitul de rost vor fi materiale hidroizolante) - se va reface tavanul fals continuu din gips carton rezistent la umezeala si izolatie cu vata mineral pe structura metalica - demontarea si montarea obiectelor sanitare noi: lavoar cu pedestal, cadita de dus si cabina, vas si rezervor wc. - demontarea si remontarea radiatorului - distributia instalatiei de incalzire, a apei calde si reci nu se schimba. Pentru compensarea grosimii finisajelor pe pereti, se vor monta prelungitoare la instalatia termica si sanitara. - demontarea si montarea de ventilatoare noi Inceperea lucrarilor: in maxim 5 zile de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor. Termen de executie a lucrarilor: 45 zile. Garantia lucrarii: 24 luni. Garantia de buna executie: 10% din pretul fara TVA al lucrarii.
