

## **Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii "MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE GEMENELE SI GAVANI, COMUNA GEMENELE, JUDETUL BRAILA"**

I.D.: 28345257

Documente participare:

- 7-SCN1002258.zip

Data publicarii	22.05.18	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	12.06.18	Pretul estimativ:	7.191.710,00 RON

Descriere: Investitia vizeaza reabilitarea drumurilor din intravilanul localitatii Gemenele si Gavani si din cadrul comunei Gemenele din judetul Braila, Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est. Executia lucrarilor pentru MODERNIZARE STRAZI DIN SATELE GEMENELE SI GAVANI, COMUNA GEMENELE, JUDETUL BRAILA in conformitate cu proiectul tehnic si caietele de sarcini. Comuna Gemenele este situata la 30 km- vest de municipiul Braila si este strabatuta de DJ 221, care ii asigura legatura cu localitatea Ramnicelu spre vest si cu localitatile Gavani, Romanu, Martacesti, Cazasu si Municipiul Braila spre est. • Caracteristicile principale ale constructiei - categorie strazi: V - viteza de proiectare: 40 Km/h - lungime strazi: 10.853 m - latimea platformei carosabile: 5-4 m - tipul structurii rutiere: pietruita - categoria de importanta "C" - normala Obiectivul presupune realizarea unei platforme corespunzătoare modernizarii fiecarei strazi ce face obiectul prezentului studiu (8.3-4m). Pentru realizarea platformei drumului sunt necesare lucrări de săpături și umpluturi de pământ, și polituri de taluzuri. În cadrul acestor lucrari, săpăturile se vor realiza mecanizat in medie de 80% prin intermediul buldozerului și excavatorului și manual 20%. Pentru structura rutieră s-a adoptat următoarea alcătuire: ? sistem rutier de tip suplu (îmbrăcăminte bituminoasă ușoară) Partea carosabila: intre 5-4 m si panta transversal de 2,5% - 4 cm strat de uzura BA16 rul 50/70 - 6 cm strat de legatura BAD20 leg 50/70 - 12 cm Piatra Sparta - 15 cm Balast Platforma drumului intre 8.3-4m - ? covoare asfaltice din 2 straturi: - strat de uzură din BA16 în grosime de 4 cm; - strat de legătură din BAD 20 în grosime de 6 cm In cadrul proiectului vor fi executate doar acces auto in numar de 463 de bucati Valoarea estimate fara TVA : 7.191.710,42 lei , din care Cap. 4.1 Constructii si instalatii 7.120.505,37 LEI FARA TVA Cap. 5.1 Organizare de santier 71.205,05 LEI FARA TVA TOTAL 7.191.710,42 LEI FARA TVA Perioada de garantie acordata lucrarilor este de 36 luni de la data incheierii procesului verbal de receptive la terminarea lucrarilor. Perioada de timp efectiva de executare a lucrarilor este de 10 luni. Finantarea oniectivului de investitii se va efectua prin fondurile de la bugetul local si prin PNDL II - OUG.28/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, conform contractului de finantare nr. 3723/06.12.2017. Numar zile pana la care se pot solicita clarif. inainte de data limita de depunere a ofertelor - 10 zile.Termenul limita in care AC va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarif. este de 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.