

DJ-CL-05 - Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Craiova, Ghercești, Mischii

I.D.: 95862213

Data publicarii	12.04.24	Coduri CPV	45231300 45232152 45232400 45232423 45247270 45252126 71322000
-----------------	----------	------------	--

Descriere: Proiectare și executie lucrari aferente contractului „DJ-CL-05 Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Craiova, Ghercești, Mischii”, incluzand:1. Ghercești:1.1 Reabilitare conducta de aductiune Bariera Valcii (344 m);1.2 Reabilitare gospodarie de apa (GA) existenta Garlesti (Craiova): - 3 grupuri de pompare noi amplasate in statia de pompare existenta;- Reabilitare rezervor tampon (V= 500 m3);- Instalatie noua de clorare (Q= 30,7 l/s);- Echipamente SCADA la rezervor si statia de pompare.1.3 Conductă de transport apă de la GA Garlesti la GA Ghercesti (8455 m).1.4 Extindere și reabilitare GA Ghercesti:- Rezervor de inmagazinare apa tratata nou (V= 500 m3);- Inlocuire grup de pompare existent cu un grup de pompare nou (1+1);- Inlocuire instalatie de clorare existentă cu instalatie de clorare noua;- Echipamente SCADA la rezervor si la statia de pompare.1.5 Colector de canalizare nou Ghercesti - Craiova (5.632 m), 4 stații de pompare apă uzată.2. Mischii:2.1 Statie de pompare noua la GA existenta Simnic Superior (Craiova):2.2 Conducta de aductiune de la GA Simnic Superior la GA Mischii (8.150 m).2.3 Statie de repompare pe traseul aductiunii de la GA Simnic Superior la GA Mischii.2.4 Extindere GA Mischii:- Rezervor de inmagazinare apa tratata nou (V= 500 m3);- Inlocuire instalatie de clorare existentă cu instalatie de clorare noua;- Echipamente SCADA la rezervor.3. Craiova:3.1 Gospodarie de apa nouă Magnolia:- Rezervor de inmagazinare apa tratata nou (V= 1.000 m3);- Statie de pompare apa tratata;- Statie de clorare nouă (Q = 66,63 l/s);- Echipamente SCADA.3.2 Conducta de transport apă de la gospodaria de apa Magnolia la Parc Industrial High-Tech Craiova (1.621 m).3.3 Reabilitare și extindere rețea de canalizare în Municipiul Craiova:- reabilitare 0,52 km;- extindere 14,029 km, incl. racorduri noi de canalizare (572 buc.);- 10 statii de pompare noi.Contractul include:a) Elaborare Proiect Tehnic in conformitate cu legislatia nationala, incluzand toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiei de constructie;b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;c) Lucrari de constructie;d) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;e) Testare si punere in functiune;f) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie. Durata de proiectare a lucrarilor (inclusiv obtinerea Autorizatiei de Construire) este de 6 luni. Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 24 luni.Perioada de Garantie este de 36 luni.NOTE:1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 242. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatii suplimentare cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.