

Actualizare documentatie Reabilitarea str. Stadionului si str. Ciocârliei

I.D.: 3028758

Documente participare:

- 7-361849.zip

Data publicarii	27.06.14	Coduri CPV	45233222-1
Termenul limita pentru depunere:	14.07.14	Pretul estimativ:	1.022.935,00 RON

Descriere: Realizarea Proiectului tehnic si a Documentatiei pentru autorizatia de construire, respectiv executarea si finalizarea lucrarilor de executie a investitiei de Reabilitare a strazii Stadionului si a strazii Ciocârliei, pe baza Studiului de fezabilitate nr. 3317/14.04.2014., cu urmatoarele lucrari prevazute: i) pentru Strada Stadionului: executarea canalizarii pluviale subterane în tevi PVC (si partial de suprafata), cu guri de scurgere si canale de vizitare, executarea lucrarilor de reabilitare a partii carosabile prin realizarea structurii rutiere alcatuita din stratul de fundatie din balast, strat de baza din piatra sparta, a strat de legatura din beton asfaltic BAD25, a strat de uzura din beton asfaltic Ba16 pe o parte, respectiv: strat fundatie din balast, strat de baza din balast stabilizat, nisip pilonat si îmbracaminte din pavaj din beton vibrotornat pentru trotuar pe ambele parti a drumului cu dimensiunile si calitatea prevazta în documentatia de atribuire - anexa la prezenta -ii) pentru Strada Ciocârliei: executarea canalizarii pluviale de suprafata pe ambele laturi, (si partial în rigola de tip monobloc), cu evacuarea apei pâna în pâraul Belchia, executarea lucrarilor de reabilitare a partii carosabile prin realizarea structurii rutiere alcatuita din stratul de fundatie din balast, strat de baza din piatra sparta, a strat de legatura din beton asfaltic BAD25, a strat de uzura din beton asfaltic Ba16 pe o parte, respectiv: strat fundatie din balast, strat de baza din balast stabilizat, nisip pilonat si îmbracaminte din pavaj din beton vibrotornat pentru trotuar pe ambele parti a drumului cu dimensiunile si calitatea prevazta în documentatia de atribuire în conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. Procentul aferent cheltuielilor diverse si neprevazute este de 10%, valoric echivalent cu 90.666,90 lei fara TVA. Valoarea estimativa a lucrarilor de executat este de: 906.669,00 lei fara TVA, (valoarea prevazuta suplimentar pentru organizare de santier este de: 13.600 lei fara TVA), iar valoarea estimativa a serviciilor de proiectare este de: 12.000,00 lei fara TVA.
