

REABILITARE GRUPURI SANITARE CORP A PARTER

I.D.: 72059382

Documente participare:

- 2inviataiecaietsarciniformularecontract.pdf

Data publicarii	11.08.22	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.08.22	Pretul estimativ:	36.974,79 RON - 36.974,79 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Demontarea obiectelor sanitare: lavoare, oglinzi, wc-uri (vas+rezervor), pisoare, boilere, uscatoare maini, port-hartii se va face de catre beneficiar.- desfacere placari ceramice: faianta si gresie- desfacere tavan casetat pe structura metalica -demontare tamplarie de lemn: usi si ferestre (supralumina)-rectificarea suprafetelor prin tencuieli subtiri - turnare sapa autonivelanta 3 cm- glet de ipsos, amorsa si zugraveli lavabile executate la pereti, - placari cu faianta (executate pana la h= 2,10 m)- placare cu gresie, inclusiv plinta de 10 cm(placarile ceramice se vor executa cu adeziv flexibil pentru placari ceramice pe suprafete critice in medii permanent umede si chit aquastatic de etansare rosturi)-reparatii tencuieli in jurul tocului , spaleti drepti 15-25 cm- montaj usi interioare celulare din HDF, cu tocuri din lemn masiv, inclusiv feronerie, pervazuri din MDF (culoarea se va alege de comun acord cu beneficiarul)- montaj ferestre din PVC cu geam termopan (supralumina) -realizare masti pentru conducte (coloane) din gips carton RBI 12,5 mm, cu structura profile metalice- montare tavan casetat din gips carton, grosime 8 mm, rezistent la umezeala, rez. foc C1, inclusiv structura metalica- inlocuire corpuri iluminat cu panouri LED incastrabile in tavan casetat- montare radiatoare 22x600x600, cu robineti tur-retur (demontarea radiatoarelor existente si procurarea radiatoarelor noi se va executa de catre beneficiar), inclusiv tevi si fittinguri ppr-al.-montare boiler electric incalzire ACM capacitate 15 l, cu termostat electronic(boilerul se va procura de catre beneficiar)-montare obiecte sanitare : pisoare cu robineti, lavoare cu baterii lavoar, seturi wc, oglinzi, etajere, porthartii, uscatoare maini, distribuitoare de sapun (obiectele sanitare mentionate vor fi procurate de catre beneficiar). -montaj sifoane de pardoseala din PP cu gratar inox, inclusiv demontarea celor existente-inlocuire prize, intrerupatoare, conductori in tub copex, cablu alimentare boiler.- montaj ingropat retea alimentare-scurgere apa , spalare si probe (reteaua aparenta existenta si teava de scurdere din fonta cu D=110 mm vor fi dezafectate de catre beneficiar). -evacuarea molozului si materialelor rezultate din demolari- desfaceri.
