
" Reparația căii fără joante și sudură electrică CF: Linia curentă I 500 Ploiești - Vicșani, interval de stație Sascut - Orbeni, km. 258+500 - km. 263+200, L = 3,200 km. cale"

I.D.: 38011479

Data publicarii	23.08.19	Coduri CPV	45262680-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 419.159,66 RON - 419.159,66 RON

Descriere: In conformitate cu caietul de sarcini, pentru consolidarea liniei curentă I 500 Ploiești-Vicșani, interval de stație Sascut - Orbeni, km 258+500 - km 263+200 se vor presta în principal următoarele servicii: -înlocuirea șinelor defecte din cale și refacerea continuității CF); - detensionarea zonelor de respirație create; -înlocuirea materialului mărunț de cale uzat și defect (buloane verticale, inele resort, placi de cauciuc); -transportul pe calea ferată a tronsoanelor de șină din baza de sudură în linie curentă și din linie curentă în baza de sudură; -transport prin purtare direct în stație și pe amplasament lucrare a materialelor care se introduce în cale și care se scot din cale (material marunt de cale); -profilarea prismului de balast, fără completări de material; -desfacerea și refacerea trecerilor la nivel amplasate pe zona lucrării.
