

Pregatire cazane pe lignit (3 agregate) si instalatii auxiliare in vederea intrarii in reparatii planificate

I.D.: 2398143

Documente participare:

- 7-359160.zip

Data publicarii	10.04.14	Coduri CPV	45111290-7
Termenul limita pentru depunere:	24.04.14	Pretul estimativ:	403.838,00 RON

Descriere: Lucrarile de indepartare cenusa de pe : SISC-uri aferente cazanului, structura de rezistenta si sustinere cazan, platforme si cai acces, sistem sub presiune cazan, interior capete aspiratie turnuri prelevare gaze arse, canale aer si gaze, PAR-uri, mori. Lucrarile se vor efectua pe cote cazan, gradat, incepand cu ? +56 m, Spargere depuneri zgurificate din ambrazura cazanului si capete de aspiratie turnuri prelevare gaze arse, Spalare SISC-uri cazan (sistem sub presiune, PAR-uri, ELFI-uri) la cererea sectiei beneficiare, cu jet de apa sub presiune (? 4 bar), conform cerintelor din caietul de sarcini si Anexa nr. 1 "Lista cantitati de servicii" si Anexa nr. 2 "Antemasuratoare" la caietul de sarcini NOTA : Aceasta lucrare nu se executa dupa un proiect tehnic care sa contina un deviz general, prin urmare nu intra sub incidenta prevederilor art. 29, alin 2, indice 1, din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare. Valoarea estimata a lucrarilor nu cuprinde procentul de diverse si neprevazute.
