

Lucrări de construcții de instalații de suprafață

I.D.: 103503337

Data publicarii	01.10.24	Coduri CPV	45255121-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	709.944,44 RON - 709.944,44 RON 491.508,37 RON - 491.508,37 RON 406.171,82 RON - 406.171,82 RON
-------------------	---

Descriere: Pentru eliminarea acumulării de apă în colector se impune purjarea mult mai des a sondei 16 Șimonesti. Pentru realizarea acestui scop se impune montarea unui separator orizontal suprateran, pe conducta de aducție a sondei 16 Șimonesti. ,Având in vedere că pe colector se execută lucrări de intervenție și întreținere, pentru a nu goli tot colectorul de gaze, se impune montarea a încă doi robineți de secționare DN 500, PN 40, unul înainte de supratraversarea râului Târnavă și unul înainte de intrarea in SC Daneș. ,Pentru ca eliminarea apei din sondele de gaze, prin refulare, să se facă fără afectarea mediului înconjurător, se impune realizarea unui sistem de refulare nepoluant (instalație de separare, măsurare, recuperare apă-gaz metan). Sistemul de refulare nepoluant (instalația de separare, măsurare, recuperare apă - gaz metan) înlocuiește procedura de refulare a sondelor în atmosferă, procedură care solicită deplasarea operatorului la capul de erupție al sondei și refularea în atmosfer
