

## Executie lucrari - "Infiintare centru cultural in satul Colacu, orasul Racari, jud. Dambovita"

I.D.: 99782488

Data publicarii 11.07.24 Coduri CPV 45212300-9

Pretul estimativ: 3.020.599,93 RON - 3.020.599,93 RON

Descriere: Obiectivul de investitie Infiintare centru cultural in satul Colacu, orasul Racari, jud. Dambovita" va avea urmatoarele obiecte: **OBIECTUL 1: Cămin cultural** Infrastructura: fundații continue beton armat realizate la adancimea de fundare recomandata in Studiul Geotehnic. Suprastructura: zidărie portanta din cărămidă GVP cu sâmburi beton armat la intersecțiile pereților. Pereții vor avea centuri beton armat la partea superioara si planseu beton armat. Golurile de ferestre si usi vor fi prevăzute cu buiandrugi beton armat. Arhitectura: inchiderile exterioare si compartimentările vor fi realizate din zidărie de cărămidă. Pereții vor fi tencuiti la interior si exterior. La exterior, pereții vor fi termoizolati cu termosistem vata minerala bazaltica de fațada si finisați cu tencuiala decorativa. Pardoselile vor fi realizate cu dale PVC antiderapante montate pe sapa de egalizare. Acoperișul clădirii va fi cu grinzi din lemn lamelat ignifugat, cu termoizolatie vata minerala intre căpriori. Invelitoarea va fi realizata din tabla lisa. Tamplaria va fi realizata din profile PVC cu geam termoizolant. Obiectul va fi adaptat pentru transportul persoanelor cu dizabilitati prin amplasarea unei platforme pentru aceasta categorie de persoane. Obiectivul va mai beneficia si de energie din surse regenerabile prin prepararea apei calde de consum cu ajutorul instalatiei de panouri solare. Termoizolatiile orizontale si anume placa de la parter si cea peste etaj, se vor realiza cu placi minerale solide. Toate suprafețele verticale se vor termoizola cu placi rigide din vata minerala bazaltica. **OBIECTUL 2: Amenajare curte:** In interiorul curții vor fi amplasate băncuțe, suportți pentru biciclete, coșuri pentru gunoi cu colectare selectiva, se vor amenaja spatii verzi, jardiniere si o fantana arteziana. Aleile pietonale vor fi placate cu granit, iar pe partea carosabila (parcare) se va turna asfalt. Circulațiile pietonale vor fi continue, fara intreruperi ce pot constitui obstacole in calea persoanelor cu dizabilitati. Posibilele diferente de nivel vor fi racordate cu plan inclinat. **OBIECTUL 3: împrejmuire:** Se va realiza o împrejmuire metalica din plasa metalica bordurata zincata pe soclu din beton armat. Conform devizului general, al investitiei la faza PT, valoarea totală estimată a contractului de executie lucrari de infiintare centru cultural in satul Colacu, orasul Racari, jud. Dambovita este 3.020.599,93 lei, fără TVA. Valoarea estimată este alcatuita din urmatoarele tipuri de cheltuieli: Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 201.739,84 lei. Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiția de bază: 2.775.304,95 lei, din care: 4.1 Constructii si instalatii -2.681.436,00 lei: 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 21.988,95 lei: 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 71.880,00 lei: Capitolul 5. Alte cheltuieli: 5.1 Organizarea de santier - 43.555,14 lei, reprezentand lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (linia 5.1.1. din devizul general). Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute, precizata in devizul general. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.