

Proiectare (PT+DDE+Asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie lucrari aferenta proiectului integrat „Alimentare cu apa, canalizare menajera, statie de epurare, pod peste paraul Ciclova, reabilitare camin cultural, construirea unui centru tip After school in localitatea Racasdia, Comuna Racasdia, Judetul Caras-Severin” - Cheltuieli Diverse si neprevazute: Lot 1 - 323.283 lei; Lot 2 - 40.706 lei

I.D.: 839152

Data publicarii	27.11.13	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	10.232.899,00 RON
-------------------	-------------------

Descriere: Proiectare (PT+DDE+Asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie lucrari aferenta proiectului integrat „Alimentare cu apa, canalizare menajera, statie de epurare, pod peste paraul Ciclova, reabilitare camin cultural, construirea unui centru tip After school in localitatea Racasdia, Comuna Racasdia, Judetul Caras-Severin consta in: - Prestarea serviciilor de proiectare: elaborare proiect tehnic, detalii de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (inclusiv intocmirea documentatiilor tehnice pt. autorizarea constructiilor si, de asemenea, intocmirea documentatiilor pentru organizarea de santier - DTAC si DTOE); - Executia lucrarilor la obiectivele aferente proiectului mentionat; Alimentare cu apa: - Captarea debitului necesar alimentarii cu apa prin intermediul unei prize tiroleze cu gratar montata in interiorul unui prag de fund; - Statia de pompare se va executa in cheson deschis din beton armat si va fi echipata cu 1 + 1 pompe submersibile; - Decantarea debitului se face intr-un decantor longitudinal; - Rezervorele R 2x100 mc se realizeaza din POLSTIFF; Canalizare menajera, statie de epurare: Lungimea totala a retelei de canalizare menajera este de 12.435 m din care : - Dn 200 mm L= 6.485 m - Dn 250 mm L= 4.550 m - Dn 300 mm L= 1.400 m Capacitatea statiei de epurare 320 mc/zi Pod peste paraul Ciclova: Podul proiectat va avea 5 deschideri acoperite prin 12 grinzi - întors juxtapse. Deschiderea între cele doua axe de rezemare este de 8,50 m. Lungimea totala a podului este de 51,85 m, din care lungimea suprastructurii este de 45,20 m. Reabilitare camin cultural: Regim de inaltime: Parter + Etaj partial Suprafata construita/Suprafata desfasurata: 332,0 mp/ 347,0 mp Construirea unui centru tip Afterschool in localitatea Racasdia, comuna Racasdia: Descrierea functionala: AFTER SCHOOL: Parter: - sala extraeducationala - oficiu - grupuri sanitare pe sexe - vestiar-hol Subsol: - camera insotitor - grup sanitar de serviciu insotitor - centrala termica - depozitare Pod: - spatiu deschis pentru o ulterioara extindere pe verticala Cheltuieli Diverse si neprevazute: Lot 1 - 323.283 lei; Lot 2 - 40.706 lei
