

“INFIINTARE RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA MODELU, JUDETUL CALARASI”

I.D.: 4580292

Documente participare:

- 7-368075.zip

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| Data publicarii | 02.12.14 | Coduri CPV | 45232400-6 |
| Termenul limita pentru depunere: | 15.12.14 | Pretul estimativ: | 7.876.784,00 RON |

Descriere: Retea de canalizare pe o lungime de 21 km si camine ; o lungime (m) = 21.000 m; o diametru De 200 mm - De 500 mm; o materialul conductelor - PP Multistrat, SN4; o camine de vizitare - 370 bucati; - statii de pompare = 4 buc; o debit (buc) Q lt; 11l/s o inaltime de pompare Hp= 5 m; - statie epurare ape uzate o tip modulata; o capacitate: Q max zi = 1.380 mc/zi = 15,97 l/s Din valoarea totala de 7.876.784 lei fara TVA, valoarea lucrarilor este de 7.480.101 lei fara TVA, la care se adauga cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 396.683 lei fara tva, reprezentand 5% din valoarea de lucrari.
