

Rețea de Canalizare și stație de epurare în Comuna Ciocârlia", județul Constanța

I.D.: 40588080

Documente participare:

- FisaDate_DF1072069.pdf
- Caiet de sarcini Ciocarlia - actualizat.doc
- PROIECT TEHNIC PARTE DESENATA.rar
- PARTE SCRISA LISTE FISE TEHNICE.zip
- DUAE_CERERE_45974.xml

Data publicarii	09.12.19	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.12.19	Pretul estimativ:	5.818.267,00 RON - 5.818.267,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Rețea de canalizare în sistem separativ - rețeaua de canalizare menajeră calculată pentru întreaga comuna la Q_u orar max = 57.86 mc/h = 16.07 l/s, conform NP 133/2-2013. Rețeaua de canalizare pe întreaga comuna are o lungime totală de 11289.49 m colectoare gravitaționale din conducte PPHM-CORRUGAT-SN 8, Dn 250 mm, cu mufă tip o-ring. Pe colectoare au fost prevăzute un număr de 253 camine dintre care 229 camine de vizitare și 24 camine de spălare. Pentru adâncimi mai mari de 3 m se vor folosi camine de vizitare monobloc din PE cu aceleași elemente, dar cu întărirea cosului de acces de la nivelul fundației până la cota -3,0. Caminele de vizitare au fost prevăzute cu următoarele roluri: o camine de vizitare și inspecție o în punctele de schimbare a dimensiunilor; o în punctele de schimbare a pantei; o în punctele de schimbare a direcției; o camine în punctele în care apele de canalizare necesită control calitativ din partea organelor de exploatare. o apele de canalizare necesită control calitativ din partea organelor de exploatare. Stații de pompare ape uzate - SPAU. Pomparea apei uzate pe rețeaua de canalizare prin intermediul a 2 stații de pompare ape uzate, fiecare din SPAU echipate cu 1A+1R pompe submersibile. Pe traseul conductelor de refulare au fost prevăzute după caz camine de golire și camine de aerisire.
