
Servicii de elaborare a documentatiilor tehnice PT, DTAC, verificare tehnica, asistenta tehnica, si Executie lucrari si organizare de santier pentru proiectul « Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte 60, Aleea Streiului din municipiul Deva» cod SMIS 117066

I.D.: 46684941

Documente participare:

- 3. Audit energ bl 60 act 03072018 1.pdf
- 4. DALI plansa A33 bl 60 1.pdf
- 4. DALI plansa A39 bl 60 1.pdf
- 4. DALI 60 PARTE SCRISA ACTUALIZATA CERTIFICAT URBANISM SI AVIZE.pdf
- 4. DALI bl 60 PLANSE PARTE 2.pdf
- FisaDate_DF1085144.pdf
- 4. DALI bl 60 planse PARTEA 1.pdf
- 4. DALI plansa A40 bl 60 1.pdf
- caiet sarcini.pdf
- documente DALI.rar
- draft contract.pdf
- Formulare.doc
- DUAE_CERERE_68417.xml

Data publicarii	28.05.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.06.20	Pretul estimativ:	2.194.441,40 RON - 2.194.441,40 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Avand in vedere obiectul contractului care consta in: Servicii de elaborare a documentatiilor tehnice PT, DTAC, verificare tehnica, asistenta tehnica, si Executie lucrari si organizare de santier pentru proiectul « Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte 60, Aleea Streiului din municipiul Deva» cod SMIS 117066, acestea constau in: 1. Servicii de proiectare unde vor fi elaborate următoarele documentații: - Documentatia tehnica pentru autorizarea lucrarilor de construire(D.T.A.C.) + Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor (D.T.O.E.), - Documentatii pentru obtinere avize / acorduri, - Proiect tehnic de executie + Detalii de executie + Caiete de sarcini + Liste de cantitati - Verificare proiect pe specialitati - Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor 2.Lucrari principale ce se vor executa: A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei • Izolarea termică a fațadelor - parte opacă • Izolarea termică a fațadei - parte vitrata - prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente • Inchiderea balcoanelor cu tamplarie termoizolanta • Termo-hidroizolarea acoperișului de tip terasă - • Izolarea termică a planșeului peste subsol- B. Alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor componentei • Înlocuirea lifturilor Lucrari impuse pentru inlocuirea lifturilor: - Demontarea liftului existent; - Procurarea, livrarea, montarea si punerea in functiune a liftului nou; - Intocmirea documentelor solicitate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, pentru fiecare etapa a montarii precum si intocmirea instructiunilor de exploatare si calculul eficientei energetice emise pentru liftul montat; -Verificarea rezistentei prizei de pamant si eventual refacerea acesteia, care se va realiza cu un laborator autorizat. - Intocmirea documentatiei tehnice de prezentare a lucrarilor de montare si a documentatiei tehnice de autorizare a functionarii ascensorului si avizarea acestora la ISCIR C. Măsurile conexe care contribuie la implementarea componentei (care nu conduc la creșterea eficienței energetice) includ lucrari de intervenție/activități aferente investiției de bază. • conform DALI anexat D. Organizare de santier Numarul de zile pana la care operatorii economici pot adresa intrebari/clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 11 zile. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 6 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
