

Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție "REABILITAREA SISTEMULUI DE IRIGAȚII FULGERIȘ, JUDEȚUL BACĂU, ÎN COMUNELE PÎNCEȘTI, ORBASCA ȘI PARAVA"

I.D.: 74804360

Data publicării	03.11.22	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.406.054,91 RON - 4.406.054,91 RON

Descriere: Contractul presupune execuție lucrări pentru obiectivul de investiție " REABILITAREA SISTEMULUI DE IRIGAȚII FULGERIȘ, JUDEȚUL BACĂU, ÎN COMUNELE PÎNCEȘTI, ORBASCA ȘI PARAVA" finanțat prin PNDR 2014-2020 submăsura 4.3. Caracteristicile principale ale lucrărilor: Conducta principală, PEHD PE100 RC TYPE 2-Triplustrat, PN8, De500mm, Ltotal= 1520 m Conducta principală, PEHD PE100 RC TYPE 2-Triplustrat, PN8, De450mm, Ltotal= 197 m Conducta principală, PEHD PE100 RC TYPE 2-Triplustrat, PN8, De400mm, Ltotal= 857 m Conducta principală, PEHD PE100 RC TYPE 2-Triplustrat, PN8, De355mm, Ltotal= 801 m Conducta de irigație, PEHD PE100 RC TYPE 2-Triplustrat, PN8, De355mm, Ltotal= 1229 m Conducta de irigație, PEHD PE100 RC TYPE 2-Triplustrat, PN8, De315mm, Ltotal= 363 m Conducta de irigație, PEHD PE100 RC TYPE 2-Triplustrat, PN8, De280mm, Ltotal= 2754 m Conducta de irigație, PEHD PE100 RC TYPE 2-Triplustrat, PN8, De200mm, Ltotal= 5135 m Conducta OL, DN200 (De219.lx8.2mm), Ltotal= 21 m Hidranți complet echipați = 132 bucăți Instalații de aerisire/dezaerisire = 24 bucăți Instalații de golire = 4 bucăți Cămine de vane = 15 bucăți Masive de ancoraj de capăt = 14 bucăți Masive de ancoraj supratraversare = 2 bucăți Dispozitiv de aerisire, DN50 = 1 bucăți Vana de golire, DN50 = 1 bucăți
