
Servicii de proiectare elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Modernizare DN 66A km 88+000 - km 109+308”

I.D.: 99349358

Data publicarii	01.07.24	Coduri CPV	71322500-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	732.426,00 RON - 732.426,00 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: In prezent, pe DN66A la km 88+000 - km 97+600 este un sector de drum pietruit cu o portiune de imbracaminte din beton de ciment care prezinta defectiuni, dalele de beton fiind distruse total. Latimea partii carosabile variaza intre 7 si 9 m. Nu este asigurata scurgerea apelor de suprafata intrucat partea carosabila nu are pante transversale si nu exista elemente de scurgerea apelor (santuri si rigole). Sunt prezente frecvente rupturi de corp drum si caderi de ebulment. Pe acest sector se afla Barajul Iovanu de pe raul Cerna la km 88+000, unde trebuie asigurata zilnic naveta personalului deservent si accesul permanent al autovehiculelor catre localitatea Cerna Sat. La km 97+600 - km 109+308 este un sector de drum pietruit cu portiuni izolate de imbracaminte asfaltica care prezinta defectiuni sub forma de fagase longitudinale cu adancimea de cca 50-100 mm. Nu este asigurata scurgerea apelor de suprafata intrucat nu exista elemente de scurgerea apelor (santuri si rigole), iar podetele s
