
Executia lucrarilor la proiectul "CENTRU SOCIAL" finantata prin PNDR Axa LEADER Masura M6/6B

I.D.: 47723363

Data publicarii	01.07.20	Coduri CPV	45215200-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	309.466,34 RON - 309.466,34 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Executarea lucrarilor de constructii,instalatii si montaje din cadrul proiectului "CENTRU SOCIAL" finantata prin PNDR Axa LEADER Masura M6/6B "Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale" avand contractul de finantare C1920072S217343005344 din 07.05.2019 semnat intre Comuna Oporelu si AFIR, Proiectul se va implementa in Judetul Olt , Comuna Oporelu. Terenul apartine UAT Oporelu Constructia va avea regim de inaltime P; Suprafata construita 130,87 mp Sd=130,87 mp Constructia proiectata va avea urmatorul sistem constructiv:zidarie portanta cu samburi si centuri din beton armat, fundatii continui de suprafata din beton simplu si plansee din beton armat ,acoperis tip sarpanta lemn in doua ape ,invelitoare tabla ondulata, Clasa de importanta III si categoria de importanta C (HGL 766/1997) -la sud DJ 564 E -la vest DJ 564 E -la est DC 30 Centru Social , Comuna Oporelu , Judetul Olt (cladire propusa) Regim de inaltime : Parter Aria construita (Ac) = 130,87 mp Aria desfasurata (Ad) = 130,87 mp Aria utila (Au) = 99,08 mp
