

## **Lucrari de refacere a carosabilului in urma interventiilor la retelele de apa si canalizare de pe raza jud. Cluj.**

I.D.: 17754599

Data publicarii	16.02.17	Coduri CPV	45233142-6
Termenul limita pentru depunere:	22.02.17	Pretul estimativ:	418.480,00 RON

Descriere: Dupa efectuarea lucrarilor de interventii si reparatii la retelele de apa si canalizare de pe raza jud. Cluj, COMPANIA DE APA SOMES S.A. realizeaza lucrarile de umplutura cu balast compactat pana la nivelul carosabilului, dupa care va preda amplasamentul in aceasta stare, executantului lucrarilor de refacere. Cantitatea de lucrari de refacere a carosabilului si a trotuarelor care se va oferta este urmatoarea: 1. Refacere carosabil din beton de ciment: 100 mp; 2. Refacere trotuar din beton de ciment: 50 mp; 3. Refacere carosabil din beton asphaltic in conditii atmosferice normale sub aspectul temperaturii si umiditatii: 1200 mp; 4. Refacere carosabil din beton asphaltic in conditii de umiditate crescuta si temperaturi scazute: 50 mp; 5. Refacere trotuar din beton asphaltic in conditii atmosferice normale sub aspectul temperaturii si umiditatii: 150 mp; 6. Refacere trotuar din beton asphaltic in conditii de umiditate crescuta si temperaturi scazute: 50 mp; 7. a) Refacere trotuar din pavaj, pozat dale: 50 mp; b) Refacere trotuar din pavaj, pozat si procurat dale: 150 mp; 8. a) Pozare bordura mare din beton: 200 ml; b) Procurare si pozare bordura mare din beton: 150 ml; 9. a) Pozare bordura mica din beton: 100 ml; b) Procurare si pozare bordura mica din beton: 100 ml; 10. Ridicat la cota camine carosabile: 30 buc; 11. Ridicat la cota camine necarosabile: 30 buc; 12. Ridicat la cota guri de scurgere: 10 buc; 13. Refacere carosabil din beton asphaltic in conditii atmosferice normale sub aspectul temperaturii si umiditatii - numai stratul de uzura Ba 8 aditivat de 4 cm grosime: 10 to; 14. Refacere carosabil din beton asphaltic in conditii de umiditate crescuta si temperaturi scazuta - numai stratul de asphalt turnat de 6 cm grosime: 15 to; 15. Transportul placilor de camin carosabil/necarosabil (de la depozitul achizitorului din Cluj-Napoca) si montarea acestoara la locatia solicitata: 100 buc; 16. Refacere suprafata gazonata cu seminte de gazon: 50 mp; 17. Refacere gard viu cu puiet de gard viu: 50 ml; 18. Refacere plantatie arbusti cu inlocuire arbusti cu puiet de arbusti la o inaltime 0,8-1,2 m, specia Forsythia suspensa/Cydonia japonica/Contoneaster horizontalis/Juniperus sp/deutzia/Buxus sempervivus/Thuja, functie de arbusti afectati: 20 buc; 19. Refacere plantatie arbori cu inlocuire arbori cu puiet de arbori cu inaltime de 1,5 - 1,8 m, specia mestecan/molid/castan/artar/salcam/tei/tilia, functie de arbori afectati: 10 buc; 20. a) Pozat dale prefabricate din beton (50x50x8 cm): 30 mp; b) Procurare si pozare dale prefabricate din beton (50x50x8 cm): 30 mp; 21. Refacere rigole deschise din beton de ciment: 50 ml; 22. Refacere rigole acoperite cu dale de beton carosabile: 30 ml.