

Lucrari de reparatii acoperis Camin pentru Persoane Varstnice

I.D.: 80688947

Data publicarii	05.04.23	Coduri CPV	45261910-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 373.219,11 RON - 373.219,11 RON

Descriere: Lucrarile constau in: - Desfacerea învelitorilor din...olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata- Reparare la astereala invelitori din scandura de rasinoase de 24 mm prin inlocuire astereala cu scandura bruta la constructii obisnuite- Confectii dulgheresti: jgheab din lemn, pentru evacuarea molozului rezultat- Vopsirea lemnariei cu solutii speciale, cu vopsele antiseptice, hidrofuge pe lemn impregnat- Înlocuire învelitori existente: placi ondulate, carton bitum (fibre celulozice tip onduline) pentru acoperis pe sipci fara astereala cu sindrila bituminoasa- Montat jgheaburi la cladirile existente, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tiranti din otel beton respectiv banda de otel si cârligele de sustinere, ...semirotunde - Montat burlane la cladirile existente, inclusiv coturile si aruncatoarele...rotunde - Reparatia doliilor, paziilor, îmbracatul aticelor, la învelitorile de tabla cu jgeab, solzi cu ardezie, olane azbociment cu placi plane sau ondulate, pentru învelitori cu tigle solzi cu ardezie- Montat sorturi din tabla, ...cu latimea desfasurata de 20 cm si încheieturi duble- Montat / demontat schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pâna la 30 m înaltime Lucrarile se vor executa in conformitate cu specificatiile din Caietul de sarcini si Listele cu cantitati atasate.
