

„Lucrări de reparații terasamente, poduri și podețe (eliminarea puncte periculoase) linia 600 fir II Tecuci-Iași, interval de stație Grajduri-Bârnova, km 388+200-km 388+400, proiectare și execuție”

I.D.: 39090832

Documente participare:

- 1. STUDII TOPO.rar
- 2.DALI Planse.rar
- 3.Expertiza tehnica.pdf
- 4.Studiu Geotehnic Barnova.pdf
- 5.DALI Barnova.pdf
- DUAЕ Grajduri-Barnova.pdf
- Liste cantitati Grajduri-Barnova.pdf
- Caiet sarcini Grajduri-Barnova.pdf
- Modele formulare Grajduri Barnova.doc
- Clauze contractuale Grajduri-Barnova.pdf
- FisaDate_DF1066150.pdf
- DUAЕ_CERERE_37591.xml

Data publicarii	15.10.19	Coduri CPV	45112500-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.11.19	Pretul estimativ:	1.218.016,00 RON - 1.218.016,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare și executare lucr de reparatii între km 388+200 – 388+400, Fir II, linia II Tecuci-lași. Conf. DALI lucrarile necesar de executat sunt : - demontarea suprastructurii liniei si îndepărtarea stratului de piatră spartă -săpătură până la cota de -0,90m față de NST, identif. si indepartare punji de piatra sparta pana la nivelul bazei santului - asigurarea unei pante de 5% spre șant și execuția umpluturii de balast compactat până la cota de -0,90m față de NST - compactare cu vibrocompactor pe toată suprafața - la linia II, se execută șanț peret din beton C25/30 pe lungime de 200 m km 388+200-km 388+400 care va continua in aval cu un tronson de 30m lungime.Pereul va avea grosimea de 0,15m dispus pe strat de balast de 0,10m. - la montarea suprastr se vor pastra parametri inițiali ai liniei atât în plan orizontal cât și în plan vertical, menținându-se supraînălțarea de 0,65mm.. Op ec li se recomandă să viziteze și să examineze amplasamentul lucr, inclusiv împrejurimile, și să obț toate inf necesare pt elab ofertei. Op ec va întreprinde demersurile si va lua măsurile pt evitarea prod unor accid care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane și/sau cu pierderea sau deteriorarea proprietății, răspunderea revenindu-i integral în cazul prod unor astfel de evenimente. Op ec va suporta orice cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucr. Se va considera că of care va adjuca și va semna Contr a inspectat și a examinat amplasamentul lucr, împrejurimile acestuia, datele și alte inf disponibile, și că a fost satisfăcut, înainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv următ (fără a se limita la acestea): (a) forma și natura santierului, inclusiv condițiile subterane; (b) condițiile hidrologice și climaterice; (c) vol și natura activ precum și bunurilor necesare pentru execuția, terminarea lucr și remedierea oricăror defectiuni; (d) cerințele ref la căi de acces,cazare,facilități,personal,energie,transport, apă și alte servicii. Op care doresc să viziteze amplasamentul își vor anunța intenția și vor transmite Org procedurii cu minim 48 ore înainte, numele reprez delegați. Org proc de achiziție va confirma cu 24 de ore înainte tuturor op ec care și-au declarat intenția de a participa cu of la procedură,eventualele detalii ref la aceasta. Lucr vor fi efectuate doar de catre pers calificat din cadrul soc specializate, autorizate si agrementate AFER in acest scop.Inchiderile de linii se vor efectua conf instr si a prescriptiilor CFR. Nota:Nr zile pana la care se pot solicita clarif: 10 zile inainte de data limita de dep. a ofertelor. Entit contr va raspunde la solicit de clarif in a 6-a zi inainte de data limita de dep. a ofertelor (entit contr raspunde clarif intr-o sg zi). Entit contr va rasp doar la solicit de clarif adresate de op ec pana la termenul limita stabilit.
