

Lucrari de construire străzi - Modernizare strazi in comuna Buteni, judetul Arad - rest de executat"

I.D.: 76058483

Documente participare:

- FisaDate_DF1166304.pdf
- PTE-Vol4-Caiet de sarcini.pdf
- PAC-piese-desenate.pdf
- PAC-piese-scrise.pdf
- POE-organizare-santier.pdf
- Formular contract.pdf
- Formulare pentru ofertanti.doc
- PTE-Vol1-liste de cantitati.pdf
- PTE-Vol2.pdf
- DUAE_CERERE_155995.xml
- Raspuns clarificare 2.pdf
- Raspuns clarificare 1.pdf
- Raspuns clarificare 3.rar

Data publicarii	06.12.22	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	22.12.22	Pretul estimativ:	4.929.754,70 RON - 4.929.754,70 RON

Descriere: Lucrari de construire străzi - Modernizare strazi in comuna Buteni, judetul Arad - rest de executat" sunt amplasate pe teritoriul administrativ al comunei Buteni, în intravilanul localității Buteni.. Străzile și tronsoanele de străzi care prezintă o pietruire în momentul de față și trebuie asfaltate sunt: - localitatea Buteni: strada 9 (lungime de 302.79 m: km 0+000 - 0+302.79), strada F (lungime de 802.70 m: KM 0 + 120.30 - 0 + 923). Lungimea totală a traseului acestora este de 1.105,49 m. Elementele geometrice pentru străzile rămase de executat au fost adoptate în profilul transversal fiind următoarele: - lățimea părții carosabile: 4.00 m; - lățimea acostamentelor: 2 x 0.50 m; - lățimea platformei: 5.00 m; Străzile sunt amenajate cu pantă transversală sub formă de acoperiș cu valoarea înclinației de 2,5% pentru partea carosabilă și 4% pentru acostament. Structura rutiera: - 4 cm strat de uzura din B.A.16; - 6 cm strat de legatura din B.A.D.22,4; - 15 cm strat superior din fundatie de piatr amestec optional; - Reprofilare pietruire existenta. Nota: *Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul precizat la cap. I.3.
