

## **Contract de executie lucrari obiectiv „Construire sediu administrativ UAT Comuna Hârsesti, judetul Arges”**

I.D.: 14511154

---

Data publicarii	17.08.16	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	1.407.220,00 RON
-------------------	------------------

---

Descriere: Executie lucrari obiectiv „Construire sediu administrativ UAT Comuna Hârsesti, judetul Arges”. Constructia (P+M) cu destinatie de sediu administrativ va avea fundatie continua de beton armat iar structura va fi realizata samburi de B.A. cu pereti portanti de caramida eficienta termic de 38 cm. Sarpanta de lemn tratat si ignifugat va fi invelita cu tigla. Finisaje: Pereti - la interior, peretii vor fi zugraviti cu vopsea lavabila si la exterior, vor fi finisati cu tencuiala decorativa (alba) si elemente decorative crem. Pardoseli - vor fi executate din parchet si gresie portelanata trafic intens, la exterior gresie antiderapanta Tamplaria - tamplaria exterioara va fi realizata din PVC cu 5 camere maro cu geam tip “Termopan”, usile interioare vor fi de lemn furniruit. Jghiaburi si burlane - vor fi executate din tabla vopsita in camp electrostatic. Sarpanta - va fi executata din lemn stratificat incleiat si imbinat in dinti pentru popi, pane si clesti; lemn de rasinoase ignifugat si antiseptizat, pentru capriori si astereala; Invelitoarea va fi din tigla - aplicata pe o astereala din lemn de rasinoase. Balustrade - vor fi executate din fier forjat. S construita = 300.35 mp; S desfasurata = 587,65 mp Capitol 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 11.651,77 lei Subcapitol 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 11.651,77 lei - Alimentare cu apa 2.149,65 lei - Canalizare 9.502,12 lei Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 1.260.690,42 lei Subcapitol 4.1 Construc?ii ?i instala?ii 1.234.115,57 lei Subcapitol 4.2 Montaj utilaje tehnologice 2.576,82 lei Subcapitol 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice ?i func?ionale cu montaj (procurare) 23.998,03 lei Cap. 5 Alte cheltuieli 33.854,51 lei Subcapitol 5.1. Organizare de santier 33.854,51 lei 5.1.1 Lucrari de construc?ii si instalatii aferente organizarii de santier 33.854,51 lei TOTAL 1.306.196,70 lei din care C + M 1.282.198,67 lei Subcapitol 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 7,94% din cap.1.2+1.3+2+4 (fara OS)101.023,97 lei TOTAL GENERAL (inclusiv diverse si neprevazute) 1.407.220,67 lei

---