

## **MODERNIZARE DJ 606B sector IZVORU ANESTILOR-VALEA IZVORULUI, km 82+000-84+000**

I.D.: 12090390

Documente participare:

- 7-386235.zip

---

Data publicarii	24.03.16	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	05.04.16	Pretul estimativ:	1.477.733,00 RON

---

Descriere: Lucrarile de proiectare si construire pentru executia investitiei: MODERNIZARE DJ 606B sector IZVORU ANESTILOR-VALEA IZVORULUI, km 82+000-84+000 includ : - lucrari de proiectare si construire drum judetean pe o lungime de 2,000 km si drumuri laterale pe o lungime de 105m cu urmatoarea structura rutiera: strat de forma de 15 cm grosime prin recuperarea prin scarificare a zestrei existente, strat de fundatie de 15 cm grosime din balast de riu, strat de baza de 10 cm grosime din piatra sparta, strat de legatura de 6 cm grosime din BADPS 25 si strat de uzura de 4 cm grosime din BA 16.; - lucrari de proiectare si construire a drumurilor laterale balastate pe o lungime de 105 m, cu structura din : strat de forma in grosime de 15 cm din balast si strat de fundatie in grosime de 15 cm din balast de riu; - lucrari de proiectare si construire a 3 podete tubulare transversale Dn 800, pe o lungime de 22,50 m; - lucrari de proiectare si construire a 4 podete tubulare laterale Dn 600 , pe o lungime de 20,00 m; - lucrari de proiectare si construire santuri si rigole din beton pe o lungime de 1100 m si santuri si rigole din pamant pe o lungime de 2430m - lucrari de proiectare si construire a sigurantei circulatiei rutiere ( indicatoare rutiere, marcaje rutiere) Descrierea lucrarilor este disponibila în sectiunea Documentatie tehnica si Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Valoarea totala supusa achizitiei este de 1.477.733 lei fara TVA ?i cuprinde: Cap. 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 35.000 lei fara TVA din care: 3.1. Studii de teren (studii topografice, studii geotehnice, studii de mediu, expertiza tehnica amplasament) în valoare de 5.000 lei fara TVA ; 3.3. Proiectare si inginerie (DALI, proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie, verificare tehnica proiect) în valoare de 27.000 lei fara TVA; 3.6. Asistenta tehnica din partea proiectantului în timpul executiei în valoare de 3.000 lei fara TVA. Cap. 4. Cheltuieli pentru investi?ia de baza 4.1.Constructii prin modernizarea drumului judetean (drum, podete, santuri, siguranta circula?iei) în valoare de 1.384.433 lei fara TVA; Cap. 5. Alte cheltuieli 5.3.Diverse si neprevazute în valoare de 58.300 lei fara TVA, reprezentând 4,10 % din valoarea lucrarilor de constructii - montaj.

---