

Lucrari de reparatii generale si zugraveli

I.D.: 88643105

Data publicarii	27.10.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	94.135,82 RON - 94.135,82 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Desfacerea placajelor din faianta,gresie si ceramica Evacuarea ,incarcarea manuala si transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km Demontare radiator fonta sau tabla inclusiv evacuarea lor Demontare robineti sau fittinguri,fonta sau otel,si traseu instalatie incalz centrala Strapungeri in zidarie de caramida ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in zidarie de 1 1/2 caramizi si sectiunea strapungerii de 50-400cmp Executarea santurilor < 5 CM adincime, in: pereti din zidarie de caramida Lucrari de instalatii sanitare si termice,realizare trasee,mufari si suduri Teava pvc-U neplastifiata pentru canalizare,montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu D= 32MM Teava pvc-U neplastif. pt.canalizare,mont.aparent in hisa,ingrop.pamint,suspend.planseu,cu D= 40 (incl. fittinguri) Teava pvc-U neplastifiata pentru canalizare,montare aparent in nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu D=110 MM (incl. fittinguri) Lucrari de instalatii sanitare realizate in bai,echipare cu obiecte sanitare si termice,inclusiv accesorii CD21A-04% - Tavan Casetat din placa minerala 600/600 cu margini vopsite realizat pe structura de aluminiu vopsit Corp de iluminat cu led pentru tavan casetat de tip Ambiflux LedCase, montaj in caseta Strat suport pentru pardoseli, sapa autonivelanta Placarea peretilor cu placi gips-carton 12,5MM -cu placa verde rezistenta la umezeala pe zid caramida,in incap.umidit.normala Vopsitorii lavabile la interior, a
