

" Proiectare si executie:Pod din beton pe DC 2A, la traversarea raului Oltet, in comuna Oboga, judetul Olt"

I.D.: 856813

Documente participare:

- c.sarcini SF (1.zip.p7s
- caiet de sarcini P.D..rar.p7s
- contract.doc.p7s
- FisaDate_No122609_IP.pdf
- Formulare Oboga.doc.p7s
- studii topo.zip.p7s

Data publicarii	29.11.13	Coduri CPV	45221111-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: "Pod din beton pe DC 2A peste râul Oltet, comuna Oboga, judetul Olt" Podul are 5 deschideri de 24 m și două fire de circulație. Clasa de încărcare E; Latimea partii carosabile 7,00 m (drum de clasa tehnica V); Latimea trotuarelor 2 x 1,5 m; Panta transversala a carosabilului 2,5%; Distanța între parapete 10,20 m. Podul are fundații indirecte, piloți forati cu diametrul de 1080 mm.; Lungimea pilotilor 16,00 m; Înălțimea radierelor 1,60 m. Numarul grinzilor în secțiune 8 bucăți; Tipul grinzilor grinzi cu corzi aderente, L = 24 m, h = 0,93 m. Placa de suprabetonare din beton armat C25/30 (B400) și armături din oțel beton PC 52. Lungimea totală a podului 126,30 m. Podul are rampe în ambele capete - 400 m, în albia majoră a râului. Rampele au următoarea structură rutieră: -fundatie din balast, sort 0-63 mm, în grosime de 25 cm după compactare; -strat de piatră spartă împanată, în grosime de 12 cm; -strat de baza din mixtura asfaltică AB2, în grosime de 6 cm; -strat de uzură din beton asfaltic BA 16, în grosime de 4 cm. Ambele taluzuri ale rampelor se perechează cu beton de 10 cm grosime și fundatie de beton. Latimea partii carosabile pe rampe este de 5,50 m cu două acostamente de 1,25 m cu beton pe care este amplasat parapetul metalic. Valoarea estimată = 7763158 lei: PROIECTARE = 360.266 lei, din care: - PT, DE, VP, documentații necesare pentru obținerea acordurilor avizelor și autorizațiilor aferente investiției = 324266 lei; - Asistența tehnică pe timpul execuției din partea proiectantului = 36000 lei. EXECUTIE LUCRARI = 6733912 lei, din care: - Constructii și instalatii = 6537779 lei; - Organizare de șantier - lucrari de c-tii = 196133 lei; Diverse și neprevăzute(10%) = 668980 lei.
