

SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI pentru obiectivul de investiții "REABILITATEA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SECUNDARE DE IRIGAȚII A PLOTULUI AMT CS2 ȘI SRP1 APARTINÂND OUI UNIREA CĂLĂRAȘI, DIN SISTEMUL HIDROAMELIORATIV JEGALIA"

I.D.: 50584946

Documente participare:

- 11. DALI CS2-SRP1- Partea scrisa-semnat-semnat.pdf
- 12. DALI CS2-SRP1 - Parte desenata-semnat-semnat.pdf
- 13. Certificat de urbanism CS2-semnat-semnat.pdf
- 14. Studiu topografic-CS2-semnat-semnat.pdf
- FisaDate_DF1097575.pdf
- 8. Formulare CS2_SRP1-semnat-semnat.pdf
- 9. Formular contract_CS2_SRP1-semnat-semnat.pdf
- CAIET DE SARCINI CS 2 SRP 1 2-semnat-semnat.pdf
- 15. Studiu topografic - SRP1-semnat-semnat.pdf
- 16. Raport expertiza CS2_SRP1-semnat-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_78808.xml

Data publicarii	14.10.20	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	30.10.20	Pretul estimativ:	4.422.959,66 RON - 4.422.959,66 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare si execuție lucrări aferente proiectului "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii secundare de irigații a plotului AMT CS2 si SRP1 aparținând O.U.A.I UNIREA, județul Călărași, din sistemul hidroameliorativ Jegalia". Contractul de achiziție se va derula pe o perioada de 21 de luni de la semnare dar nu mai târziu de 31.07.2022. Proiectul tehnic se va realiza in termen de 90 de zile de la semnarea contractului. Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Lucrarile de reabilitare si modernizare a plotului CS2 se vor efectua astfel: - lucrari de refacere a sectiunii de curgere pe canalul de distributie de sector CDS 17 pe L=680m, CDS 19 pe L=1335m, si CDS 22 pe L=1180m; - lucrari de impermeabilizare a sectiunii de de curgere pe canalul de distributie de sector CDS 17 cu S=5172mp, CDS 19 cu S=10153mp si CDS 22 cu S=8975mp; - lucrari de realizare conducte de aspiratie din canale (antene) in plotul AMT CS 2 ce constau in executia a doua conducte pe A22a cu L=170m si A 19a cu L=270m. Lucrarile de reabilitare si modernizare a plotului SRP1 se vor efectua astfel: - lucrari de refacere a sectiunii de curgere pe canalul de distributie de sector CDS 15 pe L=1195m; - lucrari de impermeabilizare a sectiunii de curgere pe retea de canale a plotului SRP1 pe canalul de distributie de sector CDS 15 cu S=9089mp; - achiziție echipamente de udare aferente plotului de irigații.
