
CRESTEREA SIGURANTEI IN FUNCTIONARE, TRIFAZARE LEA JT PRILOG VII, ZONA PTA 4262 MUJDENI

I.D.: 28230392

Data publicarii	17.05.18	Coduri CPV	45315300-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	185.113,05 RON
-------------------	----------------

Descriere: -Se vor inlocui conductoarele neizolate cu conductoare torsadate pe o lungime totala de 1700 m. -Se vor inlocui un numar de 4 stalpi cu stalpi de beton necorespunzatori -Se vor indrepta un numar de 9 stalpi -Se va demonta 1 stalp. -Se vor monta 1 cutie de selectivitate -Se vor monta 2 cutii de trecere din LEA in LES. -Se vor monta prize de legare la pamant de 10 ohmi la capetele de retea si la derivatii. -Se vor monta prize de pamant de 4 ohmi la primii stalpi dupa PTA si la cutia de selectivitate. -Se vor monta un 1 dispozitiv fix de legare la pamant si in scurtcircuit. -Se va monta la primul stalp dupa postul trafo descarcatoare cu ZnO -Se va monta LES de tip ACYABY 3X150+70, ACYABY 3X95+35 si ACYABY 3X35 le o lungime totala de 130ml. -Se vor reface prizele de pamant la toti stalpii la care sunt legate bransamentele.
