

Continuare lucrări de reparații curente la pavilionul A - SPITAL (fațadă principală interioară, instalatie de paratoniere si prize de împământare)

I.D.: 66448663

Documente participare:

- FisaDate_DF1138295.pdf
- Documentatie de atribuire-semnat.pdf
- Caiet de sarcini A975 din 08.02.2022-semnat.pdf
- Antemasuratoare si deviz paratoniere-semnat.xls
- DUAE si Instructiuni catre ofertanti -semnat.docx
- LISTA CANTITATI FATADA SI DEVIZ-semnat.xls
- Model contract lucrari reparatii curente-semnat.doc
- Modele Formulare-semnat.doc
- DUAE_CERERE_160875.xml
- Antemasuratoare si deviz paratoniere-semnat-semnat.xls

Data publicarii	22.02.22	Coduri CPV	45453000-7 45443000-4 45312310-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	09.03.22	Pretul estimativ:	169.993,45 RON - 169.993,45 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Lotul I: Lucrări de reparații curente la fațadă Acestea constau, în principal, în : • montat/demontat schelă metalică tubulară pentru lucrări interioare./exterioare, h>7m, inclusiv materiale pentru platformă, streșini, plasă de protecție; • transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta pe dist. de până la 20 km; • desfacerea tencuielilor exterioare obișnuite la pereți, pe suprafețele care se retencuiesc; • refacerea tencuielilor la socluri, folosind mortar de asanare cu aplicarea tehnologiei specifice; • aplicarea pe toata suprafețele din beton de mortar de reparații pentru beton, clasa R1-R2, pentru omogenizarea suprafețelor și pentru asigurarea unei texturi unitare neutre, precum și pentru corectarea și îndreptarea muchilor; • refacerea brâie și ancadrame cu tencuieii pe baza de var-tras și, după caz, din mortare macroporoase de asanare în zonele expuse la ploi, executate prin tragere cu șablonul sau prin delimitare cu lați din lemn; • amorsă de stabilizare și reglare a absorbției pe baza de silicat de potasiu, aplicată pe suprafețele de tencuială veche și noi inclusiv pe elementele de beton; • vopsea minerală pentru fațadă pe baza de silicat de potasiu, în câmpul fațadei, aplicată minim 2 straturi, conform indicațiilor producătorului, și a condițiilor specifice ale suportului; • vopsea minerala pentru fațadă pe baza de silicat de potasiu, la elemente din beton aparent, aplicată minim 2 straturi, conform indicațiilor producătorului și a condițiilor specifice ale suportului; • vopsea pentru fațadă pe baza de rășini siliconice, la soclu, aplicată în minim 2 straturi, conform indicațiilor producătorului și a condițiilor specifice ale suportului; • construcții metalice prefabricate tip jgheaburi metalice, perforate electrogalvanizate 50*60*0,7 mm pentru cabluri. Lotul II: Lucrări de revizuire și reparare prize de împământare și paratoniere la pavilionul A - Spital Execuția lucrărilor se va efectua doar cu personal calificat și autorizat ANRE, conform normativului I 7/2011 și a legislației ANRE în vigoare, cu aparate speciale (etalonate/verificate metrologic) Acestea constau, în principal în; Verificarea cerințelor de execuție, redimensionarea instalației de paratrăznet și a prizelor de pământ (dacă este cazul). Refacerea a doua prize de împământare care nu sunt conforme. Realizarea unei instalații de paratrăsnet cu dispozitiv PDA, dimensionată corespunzător ce va îndeplini cerințele minimale solicitate in caietul de sarcini.