

## INLOCUIRE TIGLA CU TABLA AMPRENTATA CORP G

I.D.: 68707498

Documente participare:

- Scan Bogdan.pdf

---

Data publicarii	05.05.22	Coduri CPV	45261210-9
Termenul limita pentru depunere:	20.05.22	Pretul estimativ:	301.979,24 RON - 301.979,24 RON

---

Descriere: Inlocuirea tiglei cu tabla amprentata - Corp G. Corpul de cladire G este alcatuit dintr-un singur tronson. Acoperisul peste acest corp este realizat in sistem sarpanta din lemn cu invelitoare de tigla ceramica. Lucrari propuse: - desfacerea invelitorii existente din tigla transportul materialelor recuperate, sortarea, stivurea si transportul acestora intr-un spatiu amenajat in afara unitatii de invatamant (rampa de gunoi); - demontarea jgheaburilor si burlanelor, transportul si depozitarea acestora la depozitul de santier; reparatii la sarpanta, aducerea la linie a elementelor rupte; - reparatii la astereala; - reparatii si inlocuiri pazia de lemn; -reparatii si inlocuire streasina infundata; reparatii si completari cu sorturi ale luminatoarelor existente cat si infundarea acestora cu sticla sau policarbonat; - inlocuirea in totalitate a tiglei existente cu tabla amprentata, inlocuirea jgheaburilor si a burlanelor cu altele noi de aceeasi forma cu cele originale; - inlocuiri dolii si coame; - vopsirea elemntelor de lemn exterioare si ignifugarea structurii din lemn a intregului acoperis. - aceleasi lucrari propuse mai sus vor fi efectuate si la corpul de legatura dintre corpul de cladire ce face obiectul contractului si Corpul E.

---