



Prestare servicii de proiectare - elaborarea documentatiilor tehnico-economice (fazele PT+CS, DE, DTAC, DTOS), și execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții: "LUCRĂRI DE CONSOLIDARE MAL DREPT RÂU SIRET ÎN ZONA km 532-533 AVAL DE LOCALITATEA CORBU VECHI SI SUPRAÎNĂLTARE TRONSOANE DIG NĂMOLOASA-MAXINENI KM 26+400-26+600; 28+300-28+700 SI DIG CENTURĂ CORBU VECHI KM 0+000-0+250, JUDETUL BRĂILA"

I.D.: 38608327

Data publicarii	23.09.19	Coduri CPV	45246000-3
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Pe toata lungimea cursului de apa, in perioada viiturilor, datorita caracterului torential al scurgerii in albie, se produc puternice eroziuni de mal care conduc in final la prabusiri masive de pamant. Datorita acestor specificatii este necesar executia de lucrari hidrotehnice de stoparea eroziunilor active de maluri si de stabilizare a talvegului, precum si lucrari de stingerea torentilor pe cursurile tuturor afluentilor. Fata de cele aratate mai sus, localitatile situate limitrof cursului de apa sunt supuse unui grad ridicat de risc in ceea ce priveste efectul ctastrofal al alunecarilor si prabusirilor masive de maluri din cauza inexistentei lucrarilor de regularizare a râului Siret si de combaterea eroziunilor active de maluri. Investitia este oportuna, deoarece prin lucrarile propuse asigura stoparea eroziunii active de mal din intravilanul localitatii Maxineni. Prin lucrarile propuse se urmareste asigurarea sectiunii de scurgere a râului Siret pentru tranzitarea undelor de viitura pentru debitele cu probabilitatea de depasire de 1% pe zona de intravilan a localitatii mai sus mentionate precum si asigurarea stabilitatii in plan cat si in profil longitudinal a vâii. Prin realizarea lucrarilor propuse se asigura cresterea gradului de siguranta a locuitorilor localitatii Maxineni, precum si obiectivelor social economice din zona in cazul producerii unor viituri cu debite maxime importante datorate ploilor cu caracter torential sau mixte (topiri de zapezi si ploi). Lucrarile care se vor executa sunt: - Suprainaltare diguri L= 1,054 km - Aparari de mal L = 0,85 km - Epiuri 5 bucati.
