

## **Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție "ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN SATELE PETREȘTI, SOCI ȘI FUNDU VĂII, COMUNA PÂNCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU"**

I.D.: 95642989

Data publicării 09.04.24 Coduri CPV 45231100-6

Pretul estimativ: 15.228.049,23 RON - 15.228.049,23 RON

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, POE, PT și DDE, documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții. Prin prezentul proiect se propune înființarea de rețea de canalizare în Comuna Pâncești . - conducta canalizare menajera PVC SNS Dn250 mm, Ltotal=1 678 6 ml; - conducta refulare menajera PEHD Triplustrat PE100 RC TIP2 PN10De75, 90mm, Ltotal=184 lml; - conducta racorduri menajere PVC SNS Dn160mm, Ltotal=2535ml; - conducta evacuare SEAU PVC SNS Dn200 mm, Ltotal= 45ml; - conducta alimentare cu apa tehnologica SEAU PEHD Triplustrat PE100 RC TIP2 PN10 Del IOmm= 756ml - camine de vizitare prefabricate din beton Ø 1000(retea menajera) - 145 buc.; - camine de vizitare prefabricate din beton Ø 800(retea menajera) - 382 buc.; - camine de vizitare prefabricate din beton Ø 1000 (conducta evacuare) - 1 buc. - camine de racord menajer din PE/PP/PVC 0400 - 420buc. - camine de vane refulare menajera (1,5xl,0x2,0 ; 1,0 xl,0x2,0)-15 buc. - camin de vane conducta alimentare cu apa tehnologica SEAU (1,5xl,0x2,0; 1,0xl,0x2,0) - 6 buc - conducta de protectie subtraversari OL377x10; OL356x 10; OL194x6; OL178x6mm; Ltotal=597 .6 ml; - SPAU-uri prefabricate din beton - 7 buc . - Statie de epurare (ETAPA INITIALA) Qzimax-75mc/zi - 1 buc. - Gura de evacuare - 1 buc Valoare totală 15.228.049,23 lei lei fara TVA