

Servicii de proiectare executie, asistenta tehnica si executie lucrari in cadrul obiectivului de investitie: "Modernizare stadion 1 Mai", Municipiul Slobozia

I.D.: 101650453

Documente participare:

- 2024 07 31 2.Caiet de sarcini pt si lucrari_rev4 aug. semnat.pdf
- Formulare PT si lucrari semnat.pdf
- Factori si subfactori de evaluare semnat.pdf
- Model contract Stadion 1 Mai_rev2 semnat.pdf
- Anexe CS semnat.pdf
- Documentatie tehnica parte scrisa 1.zip
- PARTE DESENATA 1.zip
- FisaDate_DF1223846.pdf
- DUAE_CERERE_295274.xml
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1223846.pdf
- Raspuns consolidat 04.09.2024 1 1.pdf

Data publicarii	21.08.24	Coduri CPV	45236119-7 79930000-2 79933000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	09.09.24	Pretul estimativ:	6.431.719,89 RON - 6.431.719,89 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Pentru a asigura echipei de fotbal a orasului care a promovat in Super Liga Romaniei un teren de sport si conditii de joc la cel mai inalt nivel de calitate pentru partidele de fotbal profesionist, este necesar ca terenul Stadionului 1 Mai din localitate sa fie modernizat astfel incat sa se obtina o suprafata de joc moderna, adaptata desfasurarii competitiei de fotbal de nivel national sau international, conforme cu standardele UEFA si FRF, investitie care are ca efect, pe langa functiunea sportiva, si cresterea calitatii mediului inconjurator si crearea unei imagini de oras curat. Principalele obiective punctuale preconizate a fi a atinse in urma realizarii investitiei constau in: - realizarea sistemului de drenaj; - realizarea sistemului de irigatii; - realizarea sistemului de degivrare; - refacerea substratului de baza; - refacerea substratului de cultura; - refacerea suprafatei de joc cu strat de gazon de tip "gazon hibrid" realizat in situ, compus din gazon natural tip sport ranforsat cu fibre de gazon sintetic, pentru protejarea firului de gazon natural atat la nivelul tulpinii cat si la nivelul radacinii si pentru asigurarea unei mai bune infiltratii a apei catre stratul radicular al gazonului natural, asigurand totodata o mai buna fixare in sol a gazonului natural. Suprafata = 8.103 m2 (111 x 73 m, inclusiv suprafetele de protectie perimetrare); - refacerea pistei de alergare cu suprafata din tartan, cu 5 culoare, cu lungimea culoarului interior de 400 m. Contractul se va derula în două etape, cu respectarea prevederilor/cerintelor de sarcini: - etapa 1: ELABORAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE, OBTINERE ACORDURI/AVIZE LA FAZA P.A.C. - 1 luni (o luna); - etapa 2: EXECUTAREA LUCRĂRILOR SPECIFICE PROIECTULUI - 3 luni (la durata executiei lucrarilor se adauga o perioada de 3 luni pentru intretinere suprafata) Asistenta tehnica din partea proiectantului se va asigura pe toata perioada executiei lucrarilor, pana la receptia finala. Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar termenul limită în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare este în a 5-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.