

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 7 ȘI DC 7A, COMUNA BOGHEȘTI, JUDEȚUL VRANCEA

I.D.: 84759395

Data publicării 18.07.23 Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 3.748.384,35 RON - 3.748.384,35 RON

Descriere: Contract execuție lucrări Drumurile comunale propuse a se moderniza, în lungime totală de 3,355 km, se prezintă astfel: • Drum comunal DC 7, clasificat conform HG nr. 540/2000 în lungime totală de 8,00 km, asigură accesul din DJ 241F (Boghești) la satul Chițcani. În proiect se propune modernizarea sectorului Boghești - Chițcani în lungime de 1990 m. Drumul are partea carosabilă de 4,00 - 5,00, platforma de 5,00 - 6,00 m, nu are profil transversal corespunzător, nu sunt asigurate elementele de scurgere și evacuare a apelor pluviale (șanțuri, podețe). Traficul auto se desfășoară greoi mai cu seama în anotimpul rece și în perioadele cu precipitații abundente. Drumul are o fundație din balast de 10,00 cm, fără profil transversal corespunzător, cu multiple degradări: gropi, fâgașe, cedări în platformă. • Drum comunal DC 7A, cu o lungime de 1365 m, asigură accesul din DJ 241F la satul Plăcișteni. Drumul comunal DC 7A, conform studiului geotehnic efectuat are o fundație din balast în grosime de 10-15 cm, partea carosabilă de 5,0 m și acostamente de 0,50 m. Colectarea apelor pluviale de pe partea carosabilă nu se realizează corespunzător datorită inexistenței șanțurilor pe unele sectoare, sau colmatării șanțurilor existente. Acest drum asigură accesul în drumul județean DJ 241F și la principalele obiective economice, sociale și instituții: biserică, cimitir, agenți economici. Potrivit Legii 82/98, care aproba O.G. 43/97, lit.7 respectiv art. 8, drumurile se încadrează în categoria drumurilor comunale, clasa tehnică V, iar conf. Ordinului M.L.P.A.T. nr. 31 din 30 octombrie 1995, în funcție de punctajul calculat a rezultat că această lucrare se încadrează în categoria de importanță "C". Drumurile comunale propuse a fi modernizate sunt de clasă tehnică V, în zonă de deal, cu viteza de proiectare de 30 km/h. Valoarea totală estimată a contractului, calculată în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (4), lit. b), din HG 395/2016, a fost determinată pe baza estimărilor făcute de proiectant, în momentul elaborării proiectului tehnic și este de 3.748.384,35 lei fără TVA și se calculează astfel: -lucrări construcții-montaj = 3.713.310,00 lei fără TVA - organizare de șantier = 34.974,35 lei fără TVA