

REPARATIE CAPITALA IMPREJMUIRE SCOALA GIMNAZIALA DUMBRAVITA

I.D.: 76266477

Data publicarii 08.12.22 Coduri CPV 45262500-6

Pretul estimativ: 290.744,69 RON - 290.744,69 RON

Descriere: DESFACERI IMPREJMUIRI DIN LEMN,PLASA COMBINATE SAU DIN PREFABRICATE MP 160 Material: Manopera: Utilaj; Transport: DEMOLAREA PERETILOR DIN ZIDARIE DE CARAMIDA PLINA,GVP;BLOCURI CERAMICE SAU DIN BETON,DIN BLOCURI BCA MC 22 Material: Manopera: Utilaj; Transport: DEMOLAREA ELEMNTELOR DE BETON SIMPLU SI BETON ARMAT CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN FUNDATII SI ELEVATII MC 12 Material: Manopera: Utilaj; Transport: INCARCAT CU BULDOEXCAVATORUL MOLOZ IN MIJLOACE AUTO ORA 24 Material: Manopera: Utilaj; Transport: TRANSPORTUL RUTIER AL PAMANTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST 15 KM TO 88 Material: Manopera: Utilaj; Transport: SAPATURA MECANICA CU EXCAVATORUL 100MC 0,42 Material: Manopera: Utilaj; Transport: SAPATURA MANUALA DE PAMANT IN SPATII LIMITATE,AVAND SUB 1M.. MC 8,6 Material: Manopera: Utilaj; Transport: TURNAREA BETONULUI SIMPLU IN FUNDATII CONTINUE,IZOLATE,SOCLURI CU VOLUM PESTE 3 MC,PRECUM SI IN ZIDURI DE SPRIJIN MC 44 Material: Manopera: Utilaj; Transport: COFRAJE PENTRU BETON IN ELEVATIE,DIN PANOURI REFOLOSIBILE,CU ASTEREALA DIN SCANDURI DE RASINOASE,LA ZIDURI DREPTE AVAND INALTIMEA DE 0-3 M MP 225 Material: Manopera: Utilaj; Transport: TURNAREA CU POMPA A BETONULUI ARMAT IN ELEMENTELE CONSTRUCTIILOR MC 20 Material: Manopera: Utilaj; Transport: MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL-BETO