

Executia lucrarilor pentru: "Realizare pavilion nou-corp de pază in cazarma 2851 Slătinița"

I.D.: 68841385

Data publicarii	09.05.22	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.776.518,00 RON - 3.776.518,00 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectul de investiție imobiliară cuprinde executia următoarelor obiecte, detaliate în Proiectul tehnic anexa la Caietul de sarcini: OBIECT 1 - DESFIINȚARE PAVILION A Demolare pavilion "A", conform expertizei tehnice nr. 19.167/2019 realizată de prof. univ. emerit. Dr. ing. Mircea Ieremia, în noiembrie 2019, înregistrată la UM 02248 cu nr. F 1.889 în data de 12.11.2019. OBIECT 2 - REALIZARE PAVILION NOU - CORP DE PAZĂ; Se propune realizarea unei construcții supraterane, cu regim de înălțime parter + mansardă. Construcția va fi dispusă izolat, la distanțe minime de siguranță în conformitate cu art. 2.2.2. și tabelul 2.2.2. din P118-99 față de clădirile învecinate. OBIECT 3 - GOSPODĂRIE DE APĂ; Soluția tehnică de implementare a unei gospodării de apă (generic denumită) alcătuită din stație de pompare apă și rezervor de apă este necesară și justificată. Actualul sistem de alimentare cu apă nu asigură debitul, presiunea și rezerva de apă rece de consum pentru compensarea variației orare a consumului menajer. OBIECT 4 - REȚELE DE UTILITĂȚI; Investiția va cuprinde următoarele categorii de lucrări: -rețea de alimentare cu apă potabilă; -rețea de canalizare apă uzată menajeră. OBIECT 5 - REȚEA ELECTRICĂ DE JOASĂ TENSIUNE; Pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a pavilionului este necesară realizarea unui nou racord electric de joasă tensiune subteran. OBIECT 6 - GRUP ELECTROGEN 70 kVA; Pentru noul pavilion de pază se va monta un grup electrogen nou cu capacitatea de 70 kVA, montat în exterior pe o platforma de beton, lângă pavilionul nou. El va asigura sursa de energie electrică de rezervă pentru toți consumatorii electrici. OBIECT 7 - BRANȘAMENT ELECTRIC - lucrări în afara tarifului de racordare;