

Executie lucrari pentru obiectiv de investitii - Extindere si modernizare Scoala Gimnaziala "Colonel Constantin Langa" din localitatea Miroslava, comuna Miroslava, Judetul Iasi

I.D.: 39178385

Data publicarii	17.10.19	Coduri CPV	45214220-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.015.800,00 RON - 8.015.800,00 RON

Descriere: Executie lucrari - Realizare obiectiv de investitii finantat in cadrul PNDL "Extindere si modernizare Scoala Gimnaziala "Colonel Constantin Langa" in localitatea Miroslava, comuna Miroslava, Judet Iasi " Valoare estimata = 8.015.800 Lei din care:Cap 4.1. Constructii si instalatii = 7.878.800 Lei; Cap 4.2. Montaj utilaj tehnologic = 29.000 lei;Cap 4.3. Procurare Utilaje, Echip tehnologice si functionale cu montaj = 95.000 lei;Cap. 5.1. Organizare de Santier ctii= 13.000 lei Investitia urmareste construire cladire noua, regim inaltime P + 2E, Suprafata construita = 1.118,01 mp, Suprafata desfasurata = 3.354,04 mp ce va deservi 630 elevi si care la finalizare sa indeplineasca conditiile de autorizare a functionarii. Activitati in cadrul contractului: A. Activitati premergatoare executiei lucrarilor conform Caiet de Sarcini B. Executie lucrari: Categorii de lucrari:lucrari de infrastructura - fundatii si rezistenta cladire; Lucrari de suprastructura cladire; lucrari de Arhitectura interioara si exterioara, compartimentari si finisaje, Grupuri sanitare si Camera CT ,Lucrari de pardoseli calde si reci, lucrari de tamplarie, Lucrari de sarpanata, ignifugare, lucrari de invelitoare;Lucrari de hidroizolatii si lucrari de termoizolatii la pereti si plansee Lucrari de instalatii sanitare interioare si exterioare, instalatii de stingere incendii, gospodarie - rezerva apa -Lucrari de instalatii electrice - iluminat si prize, iluminat de siguranta, instalatii detectie si alarmare in caz de incendiu , instalatii curenti slabi transitere date/voce, instalatie de supraveghere video interior si exterior. -Lucrari de instalatii electrice exterioare - alimentare cu energie electrica de la retea, instalatii de paratrasnet si priza de pamant. -Lucrari de instalatii termice interioare, CT cu 3 cazane murale cu tiraj fortat, functionare pe combustibil gazos cu o putere termica P = 115 KW fiecare, -Lucrari de instalatii de gaze naturale -Lucrari de sistematizare verticala
