
Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: "REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 107 CUCOVA"

I.D.: 48472731

Documente participare:

- 1. RASPUNS CLARIFICARI.pdf
- 2. Raspuns clarificari.pdf
- EN1020675.docx
- FisaDate_DF1088168.pdf
- Acord_cadru-contract subsecvent.doc
- c. CAIET SARCINI.PDF
- d.FORMULARUL NR.4.PDF
- e. certificat de urbanism.pdf
- Liste de evaluari.pdf
- Modele de formulare.docx
- Parte desenata.pdf
- Parte scrisa.pdf
- DUAE_CERERE_73987.xml

Data publicarii	06.07.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	29.07.20	Pretul estimativ:	1.332.687,85 RON - 1.332.687,85 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii "REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 107 CUCOVA" Prin acest proiect se propune modernizarea infrastructurii rutiere a drumului comunal DC 107 pe o suprafata de 22.981 mp. Drumurile propuse spre modernizare sunt urmatoarele: km 0+000 - 2+290; km 2+290 - 2+415. □ Pentru anul 2020: documentatia tehnica, reprofilare santuri de pamant existente, reparatii pereu santuri existente, refacere dala din beton podete transversal existente, podete tubulare, aducere la cota camine, strat de balast, strat de piatra sparta, sapatura in teren excedentar, strat de refuz de ciur sub saltea de gabioane, saltea de gabioane, gabioane, geotextil, umplutura drenanta in spatele gabionului, recuperare zestre existenta, strat de forma din zestre recuperata si adaos de balast, pregatire platforma, parapet protectie; □ Pentru anul 2021: reparatii prin plombe clasice 4 cm BAPC16, reparatii cedare sistem rutier, frezare corectie pante, curatare strat suport, colmatare fisuri, amorsare strat suport, geocompozit antifisura , strat uzura BAPC 16, acostamente balast, strat de legatura BADPC 22,4, strat de uzura BAPC16, acostamente balast, indicatoare rutiere, marcaje transversale si marcaje longitudinale. Valoarea estimata fara TVA a contractului: 1.332.687,85 lei, fara TVA, defalcata astfel: PROIECTARE: 49.500 lei fara TVA Cap. 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2.000 lei fara TVA Cap. 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 40.000 lei fara TVA Cap. 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie: 2.500 lei fara TVA; Cap. 3.8.1. 5.000 lei fara TVA EXECUTIE: 1.283.187,85 lei fara TVA Cap. 4.1. Constructii si instalatii: 1.283.187,85 lei fara TVA Durata prezentului acord - cadru este de 25 luni din care: - 1 lună - pentru servicii de proiectare de la emiterea ordinului de incepere a prestarii serviciilor; • In cadrul acordului-cadru de lucrari (valabil pentru o perioada de 24 de luni) se vor incheia 2 contracte subsecvente, dupa cum urmeaza: • 1.Contract subsecvent 1-valabilitate 12 luni, valoare estimata maxima 448.232,50 lei fara TVA, perioada de executie lucrari 45 zile; • 2.Contract subsecvent 2-valabilitate 12 luni, valoare estimata maxima 879.455,35 lei fara TVA, perioada de executie lucrari 45 zile; Atentie: Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art. 160, (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, este de 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), in a 7-a zi inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.
