

Executie lucrari pentru proiectul "MODERNIZARE STRAZI SI DRUM COMUNAL DC58, REABILITARE PODURI IN COMUNA ZIMBOR, JUD. SALAJ"

I.D.: 31690569

Data publicarii	30.10.18	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.120.617,68 RON - 4.120.617,68 RON

Descriere: Lungimea traseului propus pentru efectuarea lucrarilor este de 5447 m din care: Localitatea Zimbor: 1. Str. Sentea - 291m; 2. DC 58 - 419m 3. Str. Fantana Paschii - 723m 4. Str. Soros - 135m 5. Str. Pe Parau - 217m 6. Str. Pe Deal Tr. 1 - 535m 7. Str. Pe Deal Tr. 2 - 71m 8. Str. Recea Tr. 1 - 1080m 9. Str. Recea Tr. 2 - 120m 10. Str. Recea Tr. 3 - 159m 11. Str. Recea Tr. 4 - 241m 12. Str. Gheorghioaia - 177m 13. Str. Pe Langa Vale - 359m Localitatea Sincraiu Almasului: 14. Str. Pe Dos - 394m 15. Str. La Biserica Tr. 1 - 155m 16. Str. La Biserica Tr. 2 - 150m 17. Str. Mihis - 221m Podete: Numarul total al podetelor transversal prevazute este: - Podet tubular DN=600: 19 buc Numarul total al podetelor prevazute la drumurile laterale este: - Podet tubular DN=600: 2 buc - Podet tubular DN=800: 1 buc Poduri: Pod pe str. Soros km 0+010 peste raul Dolu in Localitatea Zimbor: - lucrari propuse: - demolarea podului existent - realizarea unui pod nou in acelasi amplasament dimensionat la clasa I de incarcare (convoi A13, S60). Podul nou se va dimensiona din punct de vedere hidraulic conform "Normativului privind proiectarea hidraulica a podurilor" - Indicativ PD 95-2002, pentru un debit cu probabilitatea anuala de depasire de 5% - gabaritul in sens transversal al noii suprastructuri va fi: $0.60 \times 2 + 5.00 = 6.20\text{m}$ Pod pe str. Pe Dos km 0+040 peste raul Sincraiu Almasului in localitatea Sincraiu Almasului: - lucrari propuse: realizarea unei variante provizorii de circulatie cu pod provizoriu - gabaritul in sens transversal al noii suprastructuri va fi: $0.50 \times 2 + 4.00 = 5.00\text{m}$ - se vor executa urmatoarele: lucrari de reparatii si consolidarea la nivelul suprastructurii, lucrari de reparatii si consolidarea infrastructurilor, lucrari de constructie la nivelul caii pe pod, lucrari de constructie si reparatii la nivelul albiei.
