

## **Servicii de elaborare a raportului privind evaluarea stării de siguranță a obiectivelor miniere Cavnice, iaz decantare Plopiș Răchițele, Boduț Supeior, iaz decantare Vrăncioara și Rodna Valea Blaznei Făget, iazul decantare Valea Glodului, la care au fost finalizate lucrările de închidere**

I.D.: 102812452

Documente participare:

- DT Evaluare stare de siguranta.pdf

---

|                                  |                |                   |                               |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| Data publicarii                  | 17.09.24       | Coduri CPV        | 71319000-7                    |
| Termenul limita pentru depunere: | 25.09.24 14:00 | Pretul estimativ: | 56.505,00 RON - 56.505,00 RON |

---

Descriere: Obiectul contractului il reprezinta elaborarea documentației “Raport privind evaluarea stării de siguranță a obiectivelor miniere Cavnice iazul de decantare Plopiș Răchițele, Boduț Superior iazul de decantare Vrăncioara și Rodna Valea Blaznei Făget iazul de decantare Valea Glodului, la care au fost finalizate lucrările de închidere și ecologizare aflate în perioada de monitorizare postînchidere”, raport care va conține următoarele:Prezentarea generală a depozitului de steril analizat, amplasament, condiții naturale în amplasament, date caracteristice constructive, clasa și categoria de importanță în funcționare și după închidereElemente principale ale proiectului tehnic de închidere și ecologizareSoluția tranzitării apelor din rețeaua hidrografică și a evacuării apelor pluviale, cu debitele și volumele la probabilitatea de depășire conform clasei de importanță, transmise recent de unitățile de G.A. – Administrațiile Bazinale de ApăInspecția tehnică a depozitului de steril închis și ecologizat, inspecție tehnică în amplasament, fotografiile de fundamentare a inspecției tehniceIntegritatea lucrărilor executate pentru închiderea și ecologizarea depozitului, cu referire specială la cele privind gestionarea apelor din amplasament precum și la cele care determină stabilitatea elementelor de retențiePrevederi privind monitorizarea postînchidere, atât pe durata perioadei de garanție cât și postgaranție cu rezultatele obținute, considerații privind eficiența monitorizării prin prisma managementului siguranțeiConcluzii și recomandări, cu referire mai ales la eventualele reabilitări necesare.Anexe – stabilite de expert după caz, ca piese desenate, obligatoriu ridicare topografică recentă, studii hidrogeotehnice de stabilitate, studii privind zonele din aval posibil să fie afectate în ipoteza ruperii elementelor de retenție, etc.Durata de realizare a contractului: 2 luni.Valabilitate oferta: 30 de zile