
Reparații curente la instalațiile SCB pe raza Secției CT4 Tg. Jiu - instalații CED în stațiile: Ecaterina Teodoriu, Valea Sadului, Meri, Cîrbesti, Rovinari, Pojogeni, Jupînești, Bărbătești, Borăscu, Drăgotești și instalații BLA pe distanța Jupînești - Cărbunești - SRCF Craiova

I.D.: 36558611

Data publicarii	13.06.19	Coduri CPV	45234115-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.004.001,76 RON - 1.004.001,76 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrările de reparații cabluri constau în înlocuirea cablurilor sau porțiunilor de cabluri deteriorate sau care prezintă rezistența de izolație sub limita admisă conform planurilor schematice anexate la documentație, mufarea cu cablurile electrice existente, verificarea funcționării instalației SCB și darea în funcție a cablurilor. Lucrările necesare pentru înlocuirea cablurilor existente sunt: -montarea cablurilor noi în tronsonul de cablu; -pozarea cablurilor în pământ, în apărătoare metalică pe poduri și în tub PVC tip G la subtraversări conform STAS 9312/1987; -introducerea cablurilor la postul central aflat în clădirile stațiilor, în dulapuri sau în picheți; -executarea capetelor de cablu și montarea cablurilor pe reglete. Se vor avea în vedere prevederile caietului de sarcini. Numarul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) din HG 394/2016, Entitatea contractantă va raspunde doar la solicitarile de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul menționat anterior.
