

Executie lucrari de «Reparatii drum Vadu Soresti, Comuna Zarnesti, Județul Buzău»

I.D.: 106298122

Data publicarii	26.11.24	Coduri CPV	45233140-2 45233141-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	873.199,00 RON - 873.199,00 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Executie lucrari de «Reparatii drum Vadu Soresti, Comuna Zarnesti, Județul Buzău» cf instructiuni (liste de cantitati) puse la dispozitie de autoritatea contractanta. Lucrările / operatiunile avute in vedere a fi realizate sunt: 1. decapare imbracaminti asfaltice (articol orientativ DG05A1) - 1.760 mp; 2. transport materiale ... (articol orientativ TRA01A02) - 633,6 to; 3. imprasitere cu lopata ... (articol orientativ TSD01C1) - 352,00 mc; 4. compactare mecanica umpluturi (articol orientativ TSD07F1) - 3,52 smc; 5. strat de fundatie piatra sparta (articol orientativ DA12C1) - 264 mc; 6. transport materiale ... (articol orientativ TRA01A30) - 503 to; 7. strat anticontaminator filtrant (articol orientativ DA19A1) - 1760 mp; 8. strat de legatura (binder) (articol orientativ DB12B1) - 208,6 to; 9. transport materiale ... (articol orientativ TRA01A30) - 208,60 to; 10. curatire mecanica strat suport... (articol orientativ DB01D1) - 6.800 mp; 11. amorsare suprafete cu emulsie cationica ... (articol orientativ DB02D1) - 68 smp; 12. transport materiale ... (articol orientativ TRA01A30) - 3,10 to; 13. imbracaminte beton asfaltic 4 cm (articol orientativ DB16H1) - 6.800 mp; 14. transport materiale ... (articol orientativ TRA01A30) - 639,20 to; 15. aducere la profil acostamente prin taiere manuala ... (articol orientativ DH11A1) - 4,25 smp; 16. aducere la profil acostamente prin taiere mecanica ... (articol orientativ DH11B1) - 4,25 smp; Termen de executie: maxim 20 zile. Termen de g