

"Modernizare strada Ion Creanga"

I.D.: 61500335

Data publicarii	01.10.21	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	797.057,15 RON - 797.057,15 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Executie lucrări de: o Lucrari de drumurio Retele de apa si canalizare o Iluminat public si cablaj metropolitan conform proiectul nr. 487/2020 faza PT elaborat de SC Neo Plan SRL Sibiu si a listelor de cantitati aferente acestuia. Caracteristici tehnice si parametri specifici: Suprafata partii carosabile: 1.162 m²; Lungimea totala a strazii: 251,00 m; Lungime rigola scafa: 251 m; Latimea partii carosabile: 3.00 - 6.00 m; Panta transversala parte carosabila: 2,5%; Guri de scurgere: 6 buc. HIDRANT SUPRATERAN DN80: 3 buc; BRANSAMENTE Dn 32 mm: 10 buc; RACORD INDIVIDUAL PPMI SN10 DN 150 mm L= 8 m: 10 buc; PVC KGM SN8 Dn 300 mm: 250 buc; CAMINE DE VIZITARE Dn 800 mm: 5 buc GURI DE SCURGERE: 6 buc. Stalpi iluminat 4m: 11 buc; Corpuri de iluminat Pmax. 40W: 11 buc; Lungime LES 0,4 kV iluminat ACYY 3x35+16 mmp: 325 m; Lungime traseu cablaj metropolitan (4x Ø50): 270 m; Lungime bransamente (Ø32): 300 m; Camerele tragere/distributie: 5 buc; Valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui, conform devizului general intocmit de proiectant este de 797.057,15 lei fara TVA si se compune din valorile capitolelor 4 (cheltuieli pentru investitia de baza), 5.1 (Organizare de santier). Valoarea capitolului 5.3 (cheltuieli diverse si neprevazute) este de 83.779 lei fara TVA si nu este inclusa in valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui.
