

Execuție lucrări de construcție a rețelei publice de apă uzată (rețea de canalizare), în Comuna Moldoveni, în cadrul proiectului „INFIINTAREA REȚELEI DE CANALIZARE IN COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT”

I.D.: 30477815

Documente participare:

- 7-SCN1014687.zip

Data publicării	31.08.18	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	21.09.18	Pretul estimativ:	4.109.143,00 RON

Descriere: Rețeaua de canalizare va fi amplasată pe terenuri din domeniul public, în lungul străzilor aflate în administrarea primăriei și în lungul drumului județean DJ 158. Amplasarea conductelor de canalizare va fi făcută de regulă pe acostamentul străzilor cu respectarea distanțelor minime dintre rețeaua de canalizare și alte rețele impuse de legislația în vigoare. Rețeaua de canalizare va fi amplasată pe terenuri din domeniul public, în lungul străzilor aflate în administrarea primăriei. Amplasarea conductelor de canalizare va fi făcută de regulă pe acostamentul străzilor cu respectarea distanțelor minime dintre rețeaua de canalizare și alte rețele impuse de legislația în vigoare. Sistemul de canalizare propus pe teritoriul localității Moldoveni este împărțit în tronșoane și are un regim de curgere gravitațional; pe tronșonul unde panta terenului nu a fost favorabilă sau au fost întâmpinate podete, s-au proiectat stații de pompare și conducte de refulare aferente. Sistem de canalizare centralizat este alcătuit din: a. Rețea de canalizare gravitațională CG cu o lungime de 12698 m, din care 4129m PVC SN4 DN 315mm, 2504m PVC SN4 DN 250mm și 6065m PVC SN4 DN 200mm. b. Rețea de canalizare sub presiune (pompată) cu o lungime de 718 m - PEID PE100 SDR26 PN6 D90 și 15 m - PEID PE100 SDR26 PN6 D90. c. Trei stații de pompare ape uzate SPAU - 3 bucăți; d. Bransamente la utilizatori - 250 bransamente. Subtraversări drumuri județene 212,30 ml Dn 315mm SN 4 = 4134 ml Dn 250mm SN 4 = 1854 ml Dn 250mm SN 8 = 650 ml Dn 200mm SN 4 = 6065 ml Subtraversări = 212,30 ml Total = 13.648,30ml Valoarea estimată a contractului este de: 4.109.143,09 lei fără TVA, defalcată astfel: ? Execuție: 4.109.143,09 lei fără TVA -Cap. 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: 84.801,94 lei fără TVA din care: -Cap. 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului: 11.781,77 lei fără TVA-eligibil -Cap. 1.3. Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială: 73.020,17 lei fără TVA-eligibil -Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 32.686,78 lei fără TVA-eligibil -Cap. 4.1. Construcții și instalații: 3.696.345,28 lei fără TVA-eligibil -Cap. 4.2. Montaj utilaj tehnologic: 3.824,44 lei fără TVA-eligibil -Cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare): 278.626,00 lei fără TVA-eligibil -Cap. 5.1. Organizare de șantier: 12.858,65 lei fără TVA-eligibil Se va avea în vedere o perioadă de 12 luni pentru execuția lucrărilor, asistența tehnică fiind asigurată pe toată perioada execuției lucrărilor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 6 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 4 zile de data limită de depunere a ofertelor.