

## **Execuție lucrări de construcție a rețelei publice de apă uzată (rețea de canalizare), în Comuna Moldoveni, în cadrul proiectului „INFIINTAREA REȚELEI DE CANALIZARE IN COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT”**

I.D.: 30477815

Documente participare:

- 7-SCN1014687.zip

Data publicării	31.08.18	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	21.09.18	Pretul estimativ:	4.109.143,00 RON

Descriere: Reteaua de canalizare va fi amplasata pe terenuri din domeniul public, in lungul strazilor aflate in administrarea primariei si in lungul drumului judetean DJ 158. Amplasarea conductelor de canalizare va fi facuta de regula pe acostamentul strazilor cu respectarea distantelor minime dintre rețeaua de canalizare si alte rețele impuse de legislatia in vigoare. Reteaua de canalizare va fi amplasata pe terenuri din domeniul public, in lungul strazilor aflate in administrarea primariei. Amplasarea conductelor de canalizare va fi facuta de regula pe acostamentul strazilor cu respectarea distantelor minime dintre rețeaua de canalizare si alte rețele impuse de legislatia in vigoare. Sistemul de canalizare propus pe teritoriul localitatii Moldoveni este impartit in tronsoane si are un regim de curgere gravitational; pe tronsonul unde panta terenului nu a fost favorabila sau au fost intampinate podete, s-au proiectat statii de pompare si conducte de refulare aferente. Sistem de canalizare centralizat este alcatuit din: a. Retea de canalizare gravitationala CG cu o lungime de 12698 m, din care 4129m PVC SN4 DN 315mm, 2504m PVC SN4 DN 250mm si 6065m PVC SN4 DN 200mm. b. Retea de canalizare sub presiune (pompată) cu o lungime de 718 m - PEID PE100 SDR26 PN6 D90 si 15 m - PEID PE100 SDR26 PN6 D90. c. Trei statii de pompare ape uzate SPAU - 3 bucati; d. Bransamente la utilizatori - 250 bransamente. Subtraversari drumuri judetene 212,30 ml Dn 315mm SN 4 = 4134 ml Dn 250mm SN 4 = 1854 ml Dn 250mm SN 8 = 650 ml Dn 200mm SN 4 = 6065 ml Subtraversari = 212,30 ml Total = 13.648,30ml Valoarea estimată a contractului este de: 4.109.143,09 lei fara TVA, defalcata astfel: ? Executie: 4.109.143,09 lei fara TVA -Cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 84.801,94 lei fara TVA din care: -Cap. 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului: 11.781,77 lei fara TVA-eligibil -Cap. 1.3. Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala: 73.020,17 lei fara TVA-eligibil -Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 32.686,78 lei fara TVA-eligibil -Cap. 4.1. Constructii si instalatii: 3.696.345,28 lei fara TVA-eligibil -Cap. 4.2. Montaj utilaj tehnologic: 3.824,44 lei fara TVA-eligibil -Cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare): 278.626,00 lei fara TVA-eligibil -Cap. 5.1. Organizare de santier: 12.858,65 lei fara TVA-eligibil Se va avea in vedere o perioada de 12 luni pentru executia lucrarilor, asistenta tehnica fiind asigurata pe toata perioada executiei lucrarilor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 6 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 4 zile de data limita de depunere a ofertelor.