

## Executie lucrari "Modernizare drumuri locale in comuna Breasta, judetul Dolj"

I.D.: 94309273

Documente participare:

- FisaDate\_DF1207206.pdf
- CAIET DE SARCINI SEMNAT.pdf
- FORMULARE CONTRACT EXECUTIE BREASTA SEMNAT.pdf
- PT parte desenata Drumuri BREASTA SEMNAT.pdf
- PT parte scrisa Drumuri BREASTA SEMNAT.pdf
- DUAE\_CERERE\_268727.xml

---

Data publicarii	08.03.24	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.03.24	Pretul estimativ:	3.528.694,83 RON - 3.528.694,83 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Executia lucrarilor se va face în conformitate cu documentatia PT avizata si pe baza documentatiei Detalii de Executie aferenta Proiectului Tehnic. Executantul lucrărilor va trebui sa respecte întocmai documentația tehnică faza PT pusă la dispoziție. Descrierea pe scurt a principalelor lucrări de intervenție: Structura rutiera: - Strat de uzura 4cm BAPC16 conform AND605 (BA16rul conform SR EN 13108) - Strat de legatura 5cm BADPC22.4 conform AND605 (BA22.4leg conform SR EN 13108) - Strat de piatra sparta 12cm conform SR EN 13242+A1 - Strat de balast 10cm conform SR EN 13242+A1 - Pregatirea platformei - compactare pe 50cm. Drumurile se vor moderniza pe o lungime de aproximativ 4.466 ml, avand latimi ale partii carosabile de 3,00, 4,00, 5,00 sau 5,50 metri, acostamente 10cm piatra sparta, cu latimea de 0,375m (3,00m/4,00m/5.00m parte carosabila) sau 0,75m la 5,50m parte carosabila. Se vor realiza santuri de pamant si podete tubulare din beton D500 la intersecțiile cu drumuri laterale, podete transversale din beton D800. Termenul limita pentru transmiterea de catre operatorii economici a solicitarilor de clarificari: 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul limita pana la care Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari: 6 zile

---