

Finalizarea obiectivului de investitii "Reabilitare și extindere rețele apă și canal, stații de pompare apă potabilă, stații de pompare apă uzată și conducte de refulare - aglomerarea Întorsura Buzăului " - Lot 1

I.D.: 68425076

Documente participare:

- FisaDate_DF1145029.pdf
- Vol5 - Planse.rar
- Vol 6 - Alte informatii.rar
- Caiet de sarcini1.rar
- Lista de cantitati.rar
- Model contract.pdf
- Formulare.docx
- DUAE_CERERE_171342.xml

Data publicarii	26.04.22	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	17.05.22	Pretul estimativ:	407.215,16 RON - 407.215,16 RON

Descriere: Dupa caz, fara a se limita la: Lucrări de amplasare conductă nouă de canalizare menajeră pe o lungime de 465 m. Lucrarea reprezintă finalizarea Obiectului 4 – Reabilitare rețea de canalizare menajeră, din cadrul investiției "Reabilitare și extindere rețele apă și canal, stații de pompare apă potabilă, stații de pompare ape uzate și conducte de refulare - aglomerarea Întorsura Buzăului". Conducta se va amplasa în zona de centru a orașului Întorsura Buzăului, în acostamentul drumului național DN10, pe partea dreaptă a acestuia. Materialele conductelor de canalizare vor fi din PVC-KG, cu diametrul de 315 mm. În cadrul lucrării se vor reabilita 22 de racorduri la rețeaua de canalizare menajeră. Conducta veche de canalizare va fi dezafectată după finalizarea lucrării. Pe traseul rețelei de canalizare s-au prevăzut cămine de vizitare din tuburi prefabricate din beton simplu, cu sau fără cameră de lucru, în funcție de adâncime. Căminele de vizitare, de intersecție și de schimb de direcție se vor executa conform STAS 2448 - 1982. Căminele vor fi acoperite cu ramă și capac din fontă, carosabile, care să suporte o sarcină de 400 kN și care vor avea sistem antiefracție și antizgomot și vor fi fixate într-un suport din beton armat.
