

Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție «EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE BELCEȘTI, TANSA ȘI SATU NOU, COMUNA BELCEȘTI, JUDEȚUL IAȘI ȘI EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE - FAZA II IN COMUNA BELCEȘTI, JUDEȚUL IAȘII»

I.D.: 95217481

Data publicării 29.03.24 Coduri CPV 45232150-8

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului «EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE BELCEȘTI, TANSA ȘI SATU NOU, COMUNA BELCEȘTI, JUDEȚUL IAȘI ȘI EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE - FAZA II IN COMUNA BELCEȘTI, JUDEȚUL IAȘI » Obiectele contractului sunt: - realizarea documentațiilor necesare pentru obținerea autorizației de construcție - realizare proiect tehnic faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție - Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - Asistența tehnică a Proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor - Realizarea tuturor lucrărilor care fac obiectul studiului de fezabilitate Lucrările aferente prezentului obiectiv de investiție - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE BELCEȘTI, TANSA ȘI SATU NOU, COMUNA BELCEȘTI, JUDEȚUL IAȘI - cuprind următorii indicatori tehnici: Obiect: Extindere sistem de canalizare: Lungime totala conducta PVC SN8 Dn 200 mm, SN8 = 941 ml Lungime totala conducta PVC SN8 Dn 250 mm, SN8 = 20233 ml Lungime conducte refulare PEHD RC PE100 PN10 De 75mm = 2879 ml Lungime conducte refulare PEHD RC PE100 PN10 De 125mm = 449ml Lungime conducte refulare PEHD RC PE100 PN10 De 140mm = 1414 ml Lungime conducte racorduri PVC Dn160 mm, SN8 = 3978 ml Lungime conducta de protecție OL/PEHD - subtraversări - supratraversări 1535 ml Număr cămine din beton Ø 1000= 583 buc. Număr cămine din beton Ø 800= 65 buc. Număr cămine de racord Ø 400= 663 buc. Cămine de vane rețea refulare menajera 8 buc. Masive de beton 3 buc. Spau-uri 12 buc. Obiect: Extindere sistem de alimentare cu apă: Rețea distribuție PEHD PE 100 PN10, De 110 mm - Ltotal = 12747 ml Rețea distribuție PEHD PE 100 PN10, De90 mm - Ltotal = 1793 ml Cămine de vane, golire, aerisire/dezaerisire și reducere a presiunii= 86 buc. Hidranți supraterani Dn80mm = 37 buc. Cămine brașament din beton Ø 1000 = 632 buc Conducta brașament PEHD PE1000 PN10 De25mm-De50mm-Ltotal = 5000 ml Conducta protecție subtraversări OL219x6mm - Ltotal =192,6 ml Masive de ancoraj = 12 buc